MEMORIA PRELIMINAR

Exhumación e identificación de restos óseos en la fosa común del cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz).







Autores: **Jesús Román Román**
Juan Manuel Guijo Mauri

Diciembre 2015.

- **Índice.**

- **1.- Ficha técnica.** 3
- **2.- Introducción.** 4
- **3.- Legislación aplicable.** 5
- **4.- Antecedentes.** 5
- **5.- Contexto Histórico.** 15
- **6.- Localización y delimitación.** 24
- **6.1.- Localización geográfica.** 24
- **6.2.- Delimitación área a intervenir.** 25
- **7.- Objetivos.** 29
- **7.1.- Objetivos específicos.** 29
- **8.- Planteamiento y metodología de actuación.** 29
- **9.- Desarrollo de los trabajos arqueológicos.** 32
- **10.- Informe Antropológico preliminar.** 45
- **11.- Conclusiones preliminares.** 75
- **12.- Bibliografía.** 76
- **13.- Anexos. Estudio preliminar de Materiales.** 80

1.- Ficha técnica.

Tipo de intervención	- Intervención Arqueológica. - Exhumación de restos humanos.
Localización	Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)
Promueve	Dirección General de Memoria Democrática. Junta de Andalucía. Familiares Ayuntamiento de Paterna de Rivera
Financia	Dirección General de Memoria Democrática. Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Paterna de Rivera
Colabora	Dirección General de Memoria Democrática. Junta de Andalucía.
Fecha de Inicio	15 de Septiembre 2015
Fecha de Finalización	17 de Noviembre de 2015
Equipo de Intervención	**Coordinación Familiar:** Juan Luis Vega León. **Arqueología:** Jesús Román Román (Coord.) **Antropología**: Juan Manuel Guijo Mauri (Coord.) Bárbara Carrasco Fernández **Asesoría Histórica:** José Luis Gutiérrez Molina **Colaboradores:** Miguel Ángel Barea (Familiar) Antonio Ortega Castillo (Historiador) Isabel Sevillano Villegas (Familiar) María de los Santos Sevillano Villegas (Concejala y familiar) Manolo Colón Giraldo (Encargado Cementerio) Alexis Macho Jaén (Peón Ayuntamiento) Rafael Rodríguez Macho (Concejal) Cristian Real García (Historiador) Juan Moreno (Investigador)

2.- Introducción.

Se presentan los resultados preliminares de la intervención arqueológica y antropológica de exhumación e identificación de restos óseos de la fosa común del cementerio de Paterna de Rivera.

Ha sido un proceso de largo recorrido. Un proceso se inicia a instancia de familiares de represaliados por las fuerzas sublevadas de Paterna de Rivera (Cádiz), encabezados por Juan Luis Vega León. El equipo técnico giró la primera visita a la posible fosa en el cementerio católico[1] de Paterna de Rivera (Cádiz) el 20 de enero de 2014. A partir de aquí, y como marca la legislación estatal y autonómica en materia de Memoria Histórica, se solicitaron los oportunos permisos al Obispado, dueño por entonces del cementerio católico, al Ayuntamiento de Paterna de Rivera y a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, realizándose para ello un proyecto de actuación que fue entregado a dicha Dirección General. Con ese proyecto se pretendía realizar el estudio documental y de localización, a través de sondeos arqueológicos, de la fosa o fosas que pudieran existir en el interior del Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera (Cádiz) y donde según los testimonios orales preliminares podrían estar enterradas víctimas de la represión fascista de dicha localidad.

Como resultado de aquella primera intervención en junio de 2014 se constató la existencia de una fosa común con al menos dos individuos[2]. Por parte de la Dirección General de Memoria Democrática se procedió a poner en conocimiento de las autoridades judiciales la localización de esta fosa.

Una vez constatada la existencia de la fosa común se procedió a la realización de un proyecto de intervención arqueológica de exhumación, a la espera de los que decidiera el Juzgado de Instrucción nº 4 de Chiclana (Cádiz) y la Dirección General de Memoria Democrática. Dicho proyecto fue entregado a dicha Dirección General en junio de 2015. Siendo aprobada la intervención arqueológica y antropológica el día 3 de Septiembre.

Los trabajos dieron comienzo el 15 de septiembre, tras solventarse todos los trámites burocráticos y jurídicos. Dichos trabajos han contado con la financiación de la Dirección General de Memoria Democrática, Ayuntamiento de Paterna de Rivera, que ha facilitado al equipo un operario al inicio de la intervención y material para la intervención arqueológica y la colaboración de la Asociación para la recuperación de la

[1] El cementerio católico pasó a propiedad municipal a primeros de Septiembre de 2015, días antes de iniciarse la intervención arqueológica.

[2] Ver informe de aquella intervención: http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento769_0.pdf

Memoria Histórica de Paterna. Se finalizó el 17 de noviembre, tras numerosos parones por lluvia.

3.- Legislación aplicable.

Atendiendo a la legislación vigente tanto de carácter estatal:

- *Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil Española y la dictadura* (BOE Nº 130 del 27 de diciembre de 2007).

- *Protocolo de actuación de exhumaciones* del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.

Como de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- *Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra* (BOJA Nº 236 del 9 de diciembre de 2003).

- *ORDEN de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra* (BOJA Nº190 del 28 de septiembre de 2009).

4.-Antecedentes.

Introducción.

En 2014 se presentó ante la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y el Obispado de Cádiz un proyecto de localización mediante sondeos arqueológicos de la(s) fosa(s) común(es) que pudiera(n) existir en el interior del Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera.


Los objetivos principales de los sondeos arqueológicos realizados en el cementerio Parroquial de Paterna de Rivera (Cádiz) consistieron por un lado en localizar y delimitar la(s) fosa(s) común(es) que pudiera(n) existir tras los estudios previos y por otro en confirmar la existencias de restos óseos en las mismas, sin proceder a la extracción de los mismos, los cuales una vez documentados fueron tapados tomando medidas para garantizar la buena conservación de los restos óseos. Estos trabajos se desarrollaron durante dos fines de semana, comenzando los trabajos el día 6 de junio, continuando el 7 y 21 del mismo mes.

Desarrollo de los trabajos arqueológicos en 2014.

Se planteó la intervención arqueológica en la denominada Área 1 del Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera. Esta área, junto al nº 2, es un espacio sin edificar, cuyos suelo está hormigonado y enmarcado por un pequeño cerco de ladrillos. Se sitúa al fondo de dicho cementerio según se entra y en el margen izquierdo del pasillo principal. Esta área tiene las siguientes dimensiones: 6,15 metros de largo por 3,75 metros de ancho.

Este es el área principal donde los testimonios orales, entre ellos un testigo directo, Luis Vega Sevillano, que siendo menor de edad pudo ver *in situ* las fosas excavadas, sitúan una fosa común con represaliados por los sublevados. Este mismo espacio es el que está recogido en el *Mapa de Fosas de Andalucía*[3].

Se planteó un primer sondeo, denominado S-1, cuyas medidas fueron: 2 metros en su eje mayor (E-W) por 1 metro en su eje menor (N-S). Se llegó a una cota máxima de -170 cm.



Planteamiento del Sondeo 1 en el Área 1 del Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera (Cádiz).

Una de las mayores complejidades de una intervención en cementerio radica, principalmente, en las superposiciones de enterramientos de diferentes periodos. Esto mismo nos ocurre en el Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera ya que los testimonios nos hablan, como así pudimos comprobar, que en este lugar se realizaron enterramientos posteriores a la Guerra Civil. Durante esta intervención localizamos 5 enterramientos infantiles, principalmente de neonatos, y un enterramiento de adulto, todos enterrados con cajas, localizando los clavos entorno a los restos óseos, e inclusive en alguno de ellos restos de madera.

[3] Mapa de fosas de Andalucía, Paterna de Rivera (Cádiz): http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/mapadefosas/busquedaTumbas.cgi?codigoTumba=1102501&codigoProvincia=2




Individuo 1 (enterramiento infantil), localizado a -52 cm.



Individuo 3 (enterramiento infantil), localizado a -81 cm, e Individuo 5 (enterramiento infantil), localizado a -104 cm.

Igualmente se localizaron las zonas pélvicas y extremidades inferiores de dos individuos adultos orientados perpendicularmente (N-S) al sondeo planteado (E-W), la localización de estos dos cuerpos nos imposibilitó actuar en buena parte del sondeo, dejando pendiente la extracción de estos cuerpos para una posterior actuación, teniéndonos que desplazarnos hacia el oeste, quedando cada vez menos espacio para actuar. A -128 cm. localizamos, en esa zona oeste, un osario que terminó por cerrar las posibilidades de actuación en ese sondeo. Por ello se planteó realizar un sondeo perpendicular al planteado inicialmente.



Individuos 4 (derecha) y localización del individuo 6 (izquierda), tapado con una cama de arena y geotextil.



Situación del osario y de los Individuos 4 y 6 dentro del Sondeo 1.

Como hemos comentado anteriormente, la localización de los individuos 4 (-66 cm) y 6 (-117 cm.), así como del osario, nos imposibilitó continuar profundizando en el sondeo, intentando localizar la posible fosa que los testimonios orales situaban a una cota de 2 metros de profundidad. Para poder continuar procedimos a realizar otro sondeo perpendicular, denominado Sondeo 2, cuyas medidas fueron 3 metros en su eje mayor (N-S) por 1,5 metros en su eje menor (E-W).



Croquis de los sondeos 1 y 2. En rojo Sondeo 1, en negro Sondeo 2. Vista desde el SW.



Sondeos 1 y 2. Vista desde el Sur.

Con este nuevo sondeo se pretendía dejar expuestos los individuos 4 y 6, para proceder a su análisis y documentación y en caso oportuno extraerlos para proseguir el sondeo. El primero de ellos (Ind. 4) no disponía de ataúd, no se recuperó restos de clavos ni de madera, no así en el entorno del Individuo 6 donde sí recuperamos algunos fragmentos de madera y clavos. Para poder trabajar cómodamente con el individuo 4 procedimos a tapar al individuo 6, tomando todas las precauciones para que no fuera dañado durante el proceso.

El individuo 4 presentaba pérdidas de sustancia ocasionadas por la actividad usual del cementerio en el transcurso de estos años, no localizándose el cráneo y parte de la caja torácica y columna vertebral, igualmente había perdido el húmero derecho. Nos llamó la atención que este individuo conservaba *in situ* las suelas de los zapatos, una hebilla de hierro, un enganche para unos tirantes y un botón de hueso.



Individuo 4. Vista desde el sur.

Al proceder a retirar el pie derecho así como tibia y peroné de la misma extremidad nos apareció inmediatamente una pelvis (Individuo 8), que delataba una superposición entre dos cuerpos.



Superposición. Individuos 4 y 8.

INDIVIDUO 4.[4]

- Esqueleto alineado en sentido norte-sur, con el cráneo (ausente) apuntando al norte en base a la orientación de las zonas proximales.
- Posición general de decúbito supino.
- La extremidad superior derecha aparece extendida y en paralelo a la zona torácica. El antebrazo aparece en pronación, de modo que la mano (ausente) se apoyaría sobre la zona palmar. La extremidad superior izquierda se introduce en el perfil.
- La extremidad inferior aparece en completa extensión.

INDIVIDUO 8.

- El esqueleto aparece orientado en sentido inverso al individuo 4, con el cráneo apuntando al sur.
- Posición general de decúbito supino.

[4] En la intervención de 2015 han sido reasignados como Individuos 1 y 2 de la Fosa 1.

- La extremidad superior izquierda se muestra en completa extensión, en paralelo a la caja torácica, con pronación del antebrazo, de modo que la mano se apoya sobre su palma.
- La posición de los elementos visibles de la extremidad inferior se correspondería con una extremidad en completa extensión.





Panorámica general de los individuos 4 (arriba resaltado en tonos amarillos) y 8 (resaltado abajo en tonos anaranjados).





Detalle de los contactos anatómicos de los individuos 4 (arriba en tonos amarillos) y el 8 (abajo en tonos anaranjados), que prueban la casi simultaneidad de las inhumaciones.

El equipo técnico determinó que habíamos localizado una fosa común con posibles víctimas de la Guerra Civil en Paterna de Rivera. Argumentamos para ello que este tipo de enterramiento tenía unas características muy concretas como eran la clandestinidad de las ubicaciones, ya que se trata de espacios no señalados ni incluidos en registro alguno. Otra característica era la ausencia de ataúd. Ya que resulta anómala la ausencia de ataúd como continente de estas inhumaciones en el interior del recinto

del cementerio considerando que las inhumaciones de caridad lo utilizan como contenedor del cuerpo, aun cuando se trate de estructuras totalmente deleznables. No es compatible la existencia de inhumaciones normalizadas y aceptadas socialmente, aunque se trate de sectores de población totalmente depauperados, con la ausencia de ataúd. Por último indicamos el carácter colectivo de inhumaciones, con dos sujetos designados como individuos 4 y 8, con pérdidas de sustancia ocasionadas por la actividad usual del cementerio en el transcurso de estos años, muestran un contacto anatómico que se deriva en la superposición del individuo 4 sobre el 8. Las zonas de contacto se corresponden a segmentos anatómicos que conservan la integridad articular.

1. La zona media de la tibia izquierda del sujeto 4 se superpone a la zona púbica del individuo 8, respetando íntegramente una zona tan frágil como el hueso púbico.
2. La zona distal de la tibia y peroné izquierdo del individuo 4 se disponen sobre el sacro y vértebras lumbares del sujeto 8, coexistiendo un hueso robusto y de grosor cortical notable, como es la tibia, con zonas esponjosas mucho más susceptibles de deterioro.

La lectura de esas relaciones anatómico-estratigráficas, con ausencia de desplazamientos o roturas que pudieran estar ocasionados por el depósito superior, nos habla de inhumaciones acontecidas de forma cuasi simultánea.

5.- Contexto Histórico[5].

Sobre las víctimas de la represión golpista en Paterna de Rivera (Cádiz) entre julio de 1936 y marzo de 1937.

En la memoria de los vecinos de Paterna de Rivera ha quedado un confuso recuerdo sobre cómo se produjo el triunfo del golpe de Estado del verano de 1936 en la población. Se recuerda su ocupación efectiva la noche del 23 de julio y la sucesión de asesinatos que se produjo esa misma madrugada.

A escala nacional la sublevación resultó un fracaso que dio lugar a una larga y cruel guerra que implicó, como primeros pasos hacia la victoria, la ocupación física del terreno enemigo y la eliminación -mediante la muerte- o la neutralización –con su captura- del adversario. Un proceso que en Paterna supuso el asesinato de casi cuarenta personas, la huida y exilio de otras muchas y el procesamiento de otros tantos. La represión en Paterna, como en la mayoría de las localidades que iban ocupando los sublevados, comenzó el mismo momento en que ocuparon la población, continuó durante los años del conflicto y se prolongó durante las largas décadas del franquismo. Se pueden distinguir varias fases.

La primera comenzó con los asesinatos de la noche del día 23, al ocupar y duró hasta comienzos de septiembre. Fueron las semanas durante las que se produjeron casi la mitad de los crímenes que conocemos. El comienzo de la segunda se puede situar a finales de 1936 y se desarrolló plenamente durante 1937. Sobre todo a partir del regreso de numerosos huidos tras la caída de Málaga. Hubo asesinatos y comenzó a actuar de forma masiva la justicia militar. La tercera es la de la “victoria”. Desde marzo de 1939 comenzaron a regresar al pueblo aquellos que habían huido tres veranos antes y eran devueltos a su localidad natal desde los más diversos puntos del país tras pasar por campos de concentración en donde eran identificados y clasificados. Contamos con una variada muestra de consejos de guerra, tanto individuales como colectivos, en los que se advierte el afán por rematar la limpieza comenzada tres años antes. Tanto con los considerados “cabecillas” como con quienes habían cometido el error de huir por miedo.

A. El golpe de Paterna.

Las noticias del golpe en África se conocieron la misma noche del 17 de julio a través del gobernador civil que se puso en contacto con el alcalde, Francisco Coca Santos. El rumor se extendió por el pueblo, que comenzó a movilizarse. La corporación municipal y la Asociación Campesina de la CNT se reunieron el día 18 y acordaron

[5] Informe histórico elaborado por José Luis Gutiérrez Molina.

tomar las medidas oportunas para evitar cualquier movimiento de los conspiradores. El cabildo envió oficios a los jefes de puesto de la Guardia Civil y de Carabineros instándoles a obedecer únicamente sus órdenes. También discutió si debían entregarse armas al pueblo. La reunión se prolongó hasta entrada la madrugada del domingo, cuando ya había llegado desde Medina el teniente de la Guardia Civil Manuel Martínez Pedré con el bando proclamando el estado de guerra y la orden de López Pinto para destituir al cabildo y hacerse cargo del poder municipal.

La mañana del domingo 19 fue muy tensa en Paterna. En el ayuntamiento varios concejales se opusieron con vehemencia a entregarle el gobierno de la población. Formalmente se hizo cargo de él José Reig de Deu, teniente de Carabineros y jefe del puesto de ese cuerpo en Medina Sidonia, que contó con el refuerzo de veinte guardias. Mientras, el vecindario llenaba la plaza y la calle Real donde escuchaba las noticias que difundían las emisoras de radio de Madrid. Reig, desde el balcón, habló a los vecinos tratando de calmarles. De hecho, hasta la noche del 23 en el pueblo se vivió una especie de "doble poder" en el que los golpistas, aunque tenían ocupado el ayuntamiento, no controlaban la situación y eran vigilados por grupos de trabajadores Una situación que terminó la noche del 23 cuando los habitantes decidieron abandonar la huelga y vigilancia y pasar a la acción.

Se formaron grupos, "en actitud descompuesta". Poco después, uno intentó asaltar el cuartel de la Guardia Civil y la central de teléfonos y se enfrentó a las patrullas de guardias y carabineros. Avisada Medina, Martínez Pedré se presentó a las once de la noche con un grupo de guardias civiles y algunos falangistas y civiles. Comenzó entonces lo que los golpistas denominaron un "enfrentamiento" que duró toda la madrugada. Desconozco con exactitud la intensidad de los tiroteos, pero sí sus resultados. Un informe del alcalde franquista Simón Soto aseguró que los "rebeldes no hicieron daños ni a personas ni a cosas" y la Guardia Civil local "no tuvo bajas". Pero en esas horas hubo en Paterna catorce civiles muertos, algunos heridos y la práctica totalidad de la población masculina huyó al campo.

B. Los primeros asesinatos

No conocemos con exactitud el número de paterneros que murieron la noche del 23 y la madrugada y mañana del 24 de julio. La cifra de catorce figura en la hoja de servicios de Martínez Pedré. Pero, al igual que su entrada en el pueblo se describe como un violento enfrentamiento que sabemos no ocurrió, también se puede poner en duda ese número que quizás busca hinchar la "hazaña". Pedré incluyó a las cinco personas, de etnia gitana, que mataron en La Campanilla y fueron enterradas al día siguiente. Tenemos documentadas las de cinco vecinos: **Juan Dávila Barrios, Antonio Piñero Barroso, Miguel Barroso Becerra "Lagares", Antonio Traverso Fernández**

“Tesoro” y Rafael González, “El Tío de los Peros”. Muertes que no fueron producto de ningún enfrentamiento digno de tal nombre.

La fuerza entró dirigiéndose hacia el centro del pueblo disparando por la calle Real hacia la plaza de la Iglesia. **Antonio Piñero Barroso**, conocido como “Piñerito”, era concejal de la corporación frentepopulista y dueño del bar que existía en la plaza. Fue detenido allí mismo y le dispararon. Quedó tendido en el suelo pero no muerto. Arrastrándose logró llegar a la casa de su madre. Unos falangistas siguieron el rastro de sangre que dejó y convencieron a la mujer de que se lo llevaban para curarle las heridas. Fue llevado al cementerio y allí lo remataron.

Distinta fue la causa del asesinato de **Rafael González**, conocido como “El Tío de los Peros”. Estaba casado con una mujer llamada “La Castañera” y parece que procedían de Ronda. Vivía en una casa de la calle de la Zarza, esquina con la Padre Bargetón, donde estaba cuando entraron las fuerzas. Desde ella oyó cómo sacaban de su casa a **Antonio Traverso Fernández** “Tesoro”. Se asomó a la ventana y gritó que dejaran de maltratarlo. Entonces lo hicieron bajar y allí, frente a su casa, lo mataron. Como le ocurrió en los mismos lugares a Traverso. “Tesoro” era concejal y, entre junio y octubre de 1934. Había sido quien secularizó el cementerio.

Miguel Barroso Becerra, “Lagares”, tenía cuarenta y seis años y era uno de los más destacados cenetistas de Paterna. Su militancia se remontaba a la primera mitad de los años diez. Miembro del grupo de la FAI “Libre Examen” y presidente de la Asociación Cultural Campesina. A su casa de la calle Alcalá fueron a buscarlo y lo sacaron en compañía de su hijo de diecinueve años Floreal. En la misma calle lo mataron. Su hijo se salvó, según la memoria popular, por la intervención de un carabinero del pueblo que le disparó a las piernas y, tras pasar por muerto, pudo escapar.

Juan Dávila Barrios era uno de los tres hijos del alcalde Ramón Dávila Díaz. Parece que buscó refugio en casa de su novia. Unas horas después quiso encontrarse con su familia. Al llegar fue detenido. De otro de sus hermanos, Diego, se comentaba que había participado en el incendio de la iglesia. Había logrado ocultarse. Entonces se llevaron a Juan. Ante la puerta de la iglesia, a modo de ejemplo, le dispararon un tiro en la cabeza.

No terminaron los asesinatos esa noche. Durante los meses siguientes la persecución continuó. Como escribió Pedro Javenois La Bernarde, el gobernador militar golpista de Cádiz en 1937, el problema que se le presentaba a los sublevados no era consolidar la ocupación, asegurada mediante la creación de “milicias cívicas o patrióticas” locales, sino “organizar la paz”. La integración de la mayor parte de la población se realizó mediante la complicidad y el terror. Nadie podía quedar al margen. Sólo estaba permitida la adhesión al sistema social que se fue levantando o la

exclusión. Los segundos sufrieron una feroz persecución que adoptó distintas formas y se prolongó durante décadas. A la victoria, en 1936 o en 1939, no le siguió la paz. En Paterna la razzia de la noche de los tiros hizo evidente hasta dónde se estaba dispuesto a llegar.

La mañana del 24 de julio de 1936 la localidad apareció desierta. El camión del cosario Manuel Colón comenzó a realizar sus fúnebres viajes. Recogió los cadáveres de los gitanos de La Campanilla y los llevó al cementerio. Al igual que en otros lugares comenzaron a aparecer grupos de falangistas de otras localidades cercanas que realizaban detenciones y sacas con la autorización de la autoridad militar golpista. Dos de esas sacas tuvieron lugar los días 9 y 24 de agosto. En la primera murieron Bartolomé García Arias, Julián Galvín Candón y Juan Orihuela Mota. En la segunda María Silva Cruz, Catalina Sevillano Macho y Martín Menacho Díaz.

Las tres personas que murieron el 9 de agosto no tenían una significación especial en la vida política y social del pueblo. Tampoco conocemos con exactitud por qué los asesinaron en esa fecha. Pudo ser una forma de recordar la sublevación de Sanjurjo en Sevilla cuatro años antes. En cualquier caso se trataron crímenes que sólo se entienden por el deseo de los sublevados de provocar el terror entre la población castigando conductas que, por diferentes motivos, se consideraban inadecuadas para la nueva situación.

La de **Julián Galvín** parece que estuvo relacionada con los procesos de secularización de los años republicanos. La noche del 23 de julio había sido asesinado el concejal encargado del cementerio. Ahora lo fue este albañil de treinta y siete años a quien el Ayuntamiento encargó quitar la cruz que presidía la entrada del camposanto.

Quizás, relacionada con otro aspecto en el que se mezclaban moralidad, costumbres y papel de la institución eclesial, estuvo la de **Juan Orihuela Mota**, un campesino que se separó de su mujer y se fue a trabajar a Ceuta. Allí se unió con otra mujer, a la que, finalmente, abandonó para volver a Paterna.

Bartolomé García Arias tenía cincuenta y un años el verano de 1936. Campesino y aficionado al fútbol. Un día de septiembre de 1934, de regreso de coger cogollos, pasó por la finca “El Chorreadero”, solicitada en diversas ocasiones para el asentamiento de vecinos. Según ha quedado en la memoria de la zona pidió paja para su burro y se la negaron. Entonces, airado, gritó que se le debía quemar el almiar. Así sucedió. Fue detenido, era de CNT, y sufrió apaleamientos en el cuartel de la Guardia Civil. En 1936 apareció muerto en la cuesta de Medina.

Los asesinados el 23 de agosto sí tenían todos, una importante significación social. Tanto Martín Menacho Díaz como María Silva Cruz y Catalina Sevillano Macho. Estas últimas, dos de las cuatro mujeres que fueron asesinadas. Sobre sus componentes y el lugar donde murieron existen numerosas incógnitas y, a veces, contradicciones entre la documentación que se conserva, los testimonios disponibles y las memorias familiares y de vecinos.

Martín Menacho tenía 64 años y era conocido como "El Fontanero". Aunque estaba retirado de la primera línea de los avatares sindicales, algunos no debieron olvidar que había sido uno de los principales activistas del pueblo en la década de los años diez, cuando se organizó el sindicato cenetista en el pueblo. Durante los años treinta continuó asistiendo a la sede sindical y cotizando. Parece ser que acompañó a las dos mujeres al matadero ese 24 de agosto, un mes justo de la matanza de la noche de los tiros y al día siguiente del que murió en Madrid entre otros, tras una saca masiva de la cárcel Modelo de Madrid, Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio, ambos miembros de una influyente familia jerezana.

Catalina Sevillano Macho tenía 34 años y estaba casada con Francisco Vega García, otro activo cenetista que había logrado escapar. El 20 de agosto una hermana suya, Antonia, huyó junto a su compañero Miguel García Lozano. A las pocas horas unos falangistas se presentaron en su casa del patio de Adelaida y se la llevaron a la casa de la calle Real donde estuvo hasta que junto a María Silva y otros detenidos se los llevaron para Medina.

María Silva Cruz había sido detenida el 19 de agosto. Hay quien dice que la mataron sola o que, en vez de Martín Menacho, con María Antonia Moreno. Tampoco hay unanimidad sobre el lugar donde fue asesinada y qué ocurrió después con su cadáver. Hasta media docena de lugares se dice que fue el lugar del asesinato. El más común es el conocido como la "Laguna de Medina", donde también murieron otros. Su cuerpo, para unos, fue arrojado a una fosa común en las cercanías del Ventorrillo del Retín o quedó en la Laguna de Medina. Para otros, su cuerpo fue devuelto a Paterna en cuyo cementerio fue enterrada.

C. Hasta la ocupación de Málaga.

Tras la matanza de julio y las dos sacas de agosto otros paterneros perdieron la vida. De dos de ellos conocemos la fecha de su asesinato. El 3 de septiembre, **Juan Cobelo Menacho**, casado con Margarita García, y conocido en el pueblo como "El Tuerto de Pajarraco", estaba en el campo, por la zona de "Las Utreras", recogiendo cogollos de esparto. Un grupo de hombres lo detuvo y en "Peña Bastida" lo asesinaron. No sabemos las causas. Sólo que la persecución se extendió a sus hermanos Agustín y Francisca que en los años cuarenta fueron procesados. Dos días más tarde, el 5, **Juan**

Valverde Colón, un camarero que vivía en San Fernando, sufría la "aplicación del bando de guerra". Había hablado demasiado contra las crímenes que diariamente veía se estaban cometiendo.

Al menos otras seis personas también desaparecieron durante estos meses de 1936 sin que podamos fijar exactamente la fecha. Se trataría de otras dos mujeres María Arias Pantoja, "La Cuina", y Antonia Moreno Becerra, "La Culito", y cuatro hombres, Antonio "El Chopo", Pedro Hernández Pérez, Mata "El Cabezalero" y Francisco Morón Velasco.

María Arias, casada con Francisco Rodríguez Cantalejo, huyó la noche de los tiros y se escondió en un rancho. Fue detenida y sufrió las humillaciones y vejaciones que se solían reservar a las mujeres: le cortaron el pelo por completo y le obligaron a ingerir purgantes como aceite de ricino. Parece que fue asesinada en la laguna de La Janda.

Parecido fue el caso de **Antonia Moreno**. Casada con José Barroso, era cuñada del cenetista Miguel Barroso. Pasó varias semanas escondida en un colchón hasta que un día, yendo a por agua a la "Fuente Negra", fue detenida y, después, asesinada en una pared del cementerio.

"El Chopo" era un boyero de la finca "El Chopo". Tenía cinco hijos y el mayor, militante de CNT, huyó. Al parecer por celos en el trabajo fue denunciado y asesinado en el camino de Alcalá por falangistas de Paterna.

Hernández Pérez era conocido como "Periquillo el Porquero" por el oficio que ejercía en la finca "Los Isletes". Un hermano suyo huyó y a él le acusaron de quemar los santos. Fue asesinado en la cuesta de Medina.

A **Mata "El Cabezalero",** listero del cortijo propiedad de los Orellana, parece que lo mataron en las cercanías de "La Parrilla". Era uno de los directivos del asentamiento de Reforma Agraria que, en mayo de 1936, existía en el cortijo "Isletes Bajos". Quizá pudo ser ésta la causa de su muerte.

Finalmente, **Morón Velasco** parece que fue asesinado por su militancia izquierdista y negarse a afiliarse a la Falange.

En total 24 personas al menos fueron asesinadas entre julio y diciembre de 1936. El año 1937 comenzó con el asesinato de **Juan Ramos Sánchez**, conocido como "El Litri". Trabajaba en el cortijo "Los Arquillos". Allí se sentía seguro. Sin embargo el primer día del año un grupo de falangistas se lo llevó y lo mataron.

D. Tras la ocupación de Málaga.

Tras la caída de Málaga la rueda de la muerte iba a ponerse otra vez en marcha. Otros nueve vecinos cayeron bajo ella: Francisco Arillo Barroso, Francisco Coca Santos, Diego Dávila Barrios, Fernando Morales González, Francisco Pérez Velasco, Pedro Valle Román y los hermanos Francisco y José Vega García. Unos fueron asesinados en la misma ciudad conquistada, otros a su regreso.

Existen testimonios de que en los días siguientes, como de otras localidades, un grupo de falangistas de Paterna se desplazó hasta Málaga para localizar a quienes habían huido en julio. A algunos les convencieron de que no iban a tener ningún problema. Como dijo en su momento el propio general Franco, quien no tuviera las manos manchadas de sangre nada tenía que temer. Después la realidad sería muy distinta. A otros no hizo falta que les convenciera nadie. ¿A dónde iban a ir?

Los hermanos **Francisco y José Vega García** eran miembros de CNT. El primero fue uno de los detenidos en enero de 1933 cuando fueron a llevar la solidaridad de los vecinos de Paterna a Casas Viejas y el segundo, propietario de una venta. Ambos huyeron del pueblo a fines de julio y se instalaron en Málaga. La mujer de Francisco, Catalina Sevillano, fue asesinada en agosto y la de José, Ana Ramírez Sánchez, logró huir con sus hijos. Ambos llegaron a Paterna el día 28 y esa misma tarde los detuvieron y los llevaron junto a otros dos vecinos a la Laguna de Medina para asesinarlos.

Fernando Morales González, “El Gordito”, y **Pedro Valle Román,** hijo de “La Mirla”, la ventorrillera de las lindes de Los Isletes, también huyeron y emprendieron la vuelta tras la caída de Málaga. No llegaron a Paterna. Detenidos en Ubrique fueron fusilados allí.

También había muerto en el frente **Miguel Caballero Torrejón** a causa de la explosión de una granada. Una muerte que, si bien no era consecuencia directa de la represión, no cabe duda de que su destino habría sido muy distinto, como los de otros millones de españoles, si no se hubiera producido el golpe de Estado. Miguel era hermano de Juan y Francisco, dos de los más destacados anarcosindicalistas de Paterna.

Tres murieron en Málaga: Francisco Pérez Velasco, Diego Dávila Barrios y Francisco Coca Santos. Pocas noticias tenemos de **Pérez Velasco**, hijo de Luis Pérez Ibáñez, otro concejal represaliado, y María Velasco Panal. Apenas unas vagas referencias a su desaparición en las operaciones de Málaga en el informe que envió el alcalde de Paterna en abril de 1939 sobre la personalidad de su padre al juez instructor del consejo de guerra. Aunque no sabemos nada sobre las circunstancias de su desaparición. Fue María Velasco quien llevó a Paterna, en 1939, las noticias de la

muerte de **Diego Dávila**, otro de los hijos de Ramón Dávila Díaz, el alcalde en julio de 1936. En la ciudad sería detenido y tras un simulacro de consejo de guerra, fusilado. Al menos ese fue el destino cierto de **Francisco Coca Santos**, uno de los principales dirigentes de Izquierda Republicana en el pueblo y alcalde de la localidad en diversas ocasiones.

Fue detenido por las patrullas del Ejército de ocupación el mismo lunes 8 de febrero. Interrogado dijo ser de Paterna, que no tenía ningún arma y que había sido concejal por Izquierda Republicana. El puesto de la Guardia Civil envió un telegrama el día 14 en el que decía que en efecto había sido concejal y dirigente de Izquierda Republicana y que era un sujeto de "pésima conducta y antecedentes" a quien consideraba peligroso. Junto a otros catorce detenidos esos días, Coca, que el 10 cumplió 39 años, fue incluido en la instrucción de uno de los primeros consejos de guerra iniciados en la ciudad malagueña, numerado como el 36/37. La instrucción se cerró el 26 de febrero y consideró que todos incurrían en algunas de las causas de delito previstas en el bando de guerra dictado tras la ocupación de la ciudad. Fue uno de los ocho condenados a muerte. Coca fue fusilado el día 5 y su cuerpo, según la inscripción que figura en el registro civil malagueño, es uno de los miles que reposaban en la fosa común del cementerio malagueño de San Rafael.

Finalmente tenemos el caso de **Miguel García Lozano**, conocido como "El Vinagre". Se había casado en 1927 con Catalina Barea, de la que se separó para vivir con Antonia Sevillano Macho. El Ayuntamiento de 1937 lo consideraba uno de los más peligrosos extremistas del pueblo. También se fue a Málaga. Allí desapareció. Uno más cuya situación permanece hoy. Hace años, su primera mujer quiso casarse con el hombre con quien había rehecho su vida. No pudo hacerlo por no existir constancia oficial del fallecimiento de Miguel García. Por tanto tampoco pudo cobrar la pensión de viudedad.

Esta fue la segunda gran oleada de víctimas de la represión en Paterna, que elevó la cifra de asesinados por encima de la treintena. Aunque el número de muertos no terminó este año. Hasta 1944 otra decena de personas moriría por causas directas de la represión franquista. Unos en las cárceles víctimas de sus penosas condiciones de vida y otros lejos de su pueblo en batallones de trabajadores. El 28 de marzo de 1939 murió en la cárcel de Olvera, víctima de tuberculosis, **Antonio García Orihuela**. Le había sorprendido el golpe de Estado en Málaga cumpliendo el servicio militar. También de tuberculosis murió **Enrique Rubio Carrera** en la prisión de Cádiz. Fue de los que huyeron a Málaga. Se entregó en el cuartel tras pasar por Alcalá. Fue juzgado con otros quince en Medina acusado del incendio de la iglesia. Le condenaron a seis meses aunque pasó más tiempo en la cárcel de Cádiz, en donde murió según el listado que proporciona la historiadora Alicia Domínguez. Su hermano Juan, como Miguel

Caballero, fue herido en el frente de Madrid, donde murió. También en 1939 murió **Domingo Velasco Panal**, al parecer en Tarifa, aunque desconozco las circunstancias exactas.

En junio de 1940 fue ejecutado en Cádiz **José Rojas de la Vega** y al año siguiente murió **José Jaén Benavides**. También en la cárcel de Cádiz. De astenia, una forma piadosa de describir su estado de agotamiento físico, de inanición. Y en 1944 **José Pérez Muñecas**, hijo de un guardia civil, que en 1944 estaba encarcelado en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona. Allí murió el 18 de julio.

La desaparición física no fue el único método represivo utilizado. Hubo un uso sistemático del terror. Así lo indica que todavía hoy, setenta años más tarde, sólo un corto número esté inscrito en el registro civil. El traslado de los que iban a ser asesinados fuera de su localidad era otra forma de aterrorizar. Sus familiares y amigos quedaban dominados por la incertidumbre sobre qué había ocurrido con ellos. Esas personas pasaban a la condición de "desaparecidos" y ello ha dado origen a que, todavía hoy, miles de ellos llenen los lugares más insospechados por toda la geografía hispana. Atrás quedaron viudas, huérfanos, amigos y demás parientes atenazados por el miedo, señalados y en unas condiciones de vida misérrimas.




Placa con los nombres de las "víctimas de la sublevación militar de 1936" naturales o vecinos de Paterna de la Rivera.

6.- Localización y delimitación.

6.1.- Localización geográfica.

El área a intervenir se encuentra en el interior del patio principal del camposanto de la localidad de Paterna de Rivera (Cádiz), localizado dentro del núcleo poblacional de Paterna, tras el crecimiento de esta población hacía este sector.



Localización geográfica de Paterna de Rivera (Cádiz).



Vista general de Paterna de Rivera (Cádiz). Google Earth.



Situación del cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz) respecto a parte de la población. Google Earth.

6.2.- Delimitación del área a intervenir.

En el cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz), la zona a intervenir arqueológicamente comprende a dos área sin edificar, cuyos suelos están hormigonados y enmarcados por un pequeño cerco de ladrillos, al fondo de dicho cementerio según se entra y a ambos lados del pasillo principal. Ambas áreas rectangulares, divididas por un pasillo central, tienen las siguientes dimensiones:


Área 1: 6,15 m de largo por 3,75 m de ancho. Este es el área principal donde los testimonios orales sitúan una fosa común con represaliados por los fascistas. Es la que está recogida en el *Mapa de Fosas de Andalucía*[6] y es en el área que se ha intervenido y donde hemos constatado la existencia de dichos enterramientos ilegales.

Área 2: 6,40 m de largo por 3,65 de ancho. Esta área, separada del Área 1 por un pasillo hay que tenerla en cuenta ya que no ha sido modificada desde 1936, no se ha construido ningún tipo de edificación, simplemente una pequeña toma de agua. Es sintomático que en un cementerio prácticamente saturado no se haya edificado en

[6] Según el Mapa de Fosas de Andalucía, en esta zona se localizaría una posible fosa común con un número mínimo de 13 cuerpos (código 1102501). Mapa de fosas de Andalucía, Paterna de Rivera (Cádiz):http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/mapadefosas/busquedaTumbas.cgj?codigoTumba=1102501&codigoProvincia=2

esta parcela. En esta zona se ha intervenido con un sondeo, que ha dado resultado negativo.

Estas áreas están divididas por un pasillo de 1,70 m. de anchura.



En rojo, áreas a intervenir. Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz). Google Earth.



Área 1, vista desde el SE. Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera.



Área 1, vista desde el este. Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera.



Área 2, vista desde el NE. Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera.



Área 2, vista desde el oeste. Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera.

El área de trabajo delimitada se ha planteado dentro de las siguientes coordenadas UTM (Uso 30) de poligonación:

PUNTO 1	X: 243519,57 Y: 4046210,92
PUNTO 2	X: 243524,73 Y: 4046208,99
PUNTO 3	X: 243516,35 Y: 4046203,18
PUNTO 4	X: 243521,83 Y: 4046201,57

7.- Objetivos.

El principal objetivo de este proyecto es la exhumación, mediante intervención arqueológica y antropológica, de los restos óseos enterrados ilegalmente en el cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz).

7.1.- Objetivos específicos.

- Delimitación exacta de la fosa detectada en el anterior proyecto.

- Excavación de la fosa común localizada en el anterior proyecto e identificación de los cuerpos de represaliados.

- Registro, documentación y análisis de campo de cada enterramiento realizado.

- Estudio antropológico/Identificación de las víctimas. Análisis individualizado en laboratorio para obtener datos primarios no observados en campo.

- Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias, en la preservación de los restos óseos para los posteriores análisis de ADN.

- Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas y documentales así como los testimonios orales con los datos obtenidos durante el proceso de excavación.

8.- Planteamiento y metodología de la intervención.

Para la ejecución del proyecto se plantearon inicialmente una serie de actuaciones que planificamos mediante fases. En resumen fueron las siguientes:

Trabajos Previos.

- Investigaciones preliminares. Con ello se intentaba obtener un mínimo de información y documentación, con el objeto de que la intervención en la exhumación de los restos se estableciera dentro de unos parámetros mínimos de conocimiento de la víctima. Para ello, se plantearon una serie de trabajos que serían:

a) Estudio historiográfico de todos los elementos vinculantes a los hechos y al período histórico. Su enmarque en el contexto histórico, político y social de esta etapa de nuestra historia, con especial hincapié en la historiografía local y comarcal.

b) Recopilación de datos y testimonios a través de testigos o informadores en la reconstrucción de los hechos, vida de la víctima y acontecimientos de aquellas fechas[7].

Ejecución y estudio de la exhumación.

Una vez concluida la fase previa se lleva a cabo la intervención arqueológica de delimitación y la intervención arqueológica de exhumación y el estudio de los restos óseos recuperados Esta fase la dividimos, a su vez, en dos etapas bien diferenciadas.

- Intervención arqueológica (Trabajo de Campo): planificación, trabajos de localización exacta, registro y documentación (planimétrica, fotográfica, audiovisual, fichas, libro diario, etc.) que debe realizarse con metodología científica básica usada por los modernos equipos de arqueología.

- Estudio antropológico (Trabajo de laboratorio): limpieza de los restos, catalogación de los mismos, determinación de la edad, sexo, estatura y tipología racial, patologías, determinación de las posibles causas de la muerte, etc.

Metodología a utilizar.

Para la primera fase, la metodología que se ha utilizado para esta investigación se basa en los criterios científicos definidos por la ciencia histórica, fundamentados en la rigurosidad y exhaustividad de la consulta de las fuentes primarias y secundarias, y en el rigor a la hora de interpretar los testimonios documentales y orales.

La metodología a utilizar en la fase de la intervención arqueológica seguirá los siguientes parámetros:

[7] Ambos trabajos muy avanzados ya que existía una monografía sobre este periodo crucial en Paterna de Rivera realizado por el historiador José Luis Gutiérrez Molina y titulado: “Casas Viejas. Del crimen a la Esperanza. María Silva “La Libertaria” y Miguel Pérez Cordón: Dos vidas unidas por un mismo ideal (1933-1939)”. Córdoba, Almuzara, 2008.

- La referencia espacial se realizará mediante coordenadas geográficas o mediante coordenadas UTM, con utilización de GPS y su traslado a planos escala 1:10.000 y menores.

- Se llevará libro-registro diario de la intervención arqueológica.

- La intervención de localización debe ejecutarse con una actuación manual que permita su exhumación con total garantía.

- Se excavará, siempre que fuse psible, mediante técnica de área abierta y unidades estratigráficas (U.E.), correlacionadas entre sí.

- La exhumación de los restos óseos humanos se realizará previa documentación planimétrica, fotográfica, audiovisual y de dibujo y siempre atendiendo al criterio básico de conexión anatómica.

- El sistema de registro que se utilizará para dicha intervención será el sistema de recuperación del registro arqueológico aconsejado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, normalmente utilizado en todas las intervenciones arqueológicas.

- La documentación básica de la intervención arqueológica se realizará mediante levantamiento de planos horizontales de cada unidad estratigráfica, además de la documentación vertical proporcionada por los perfiles.

- Para el estudio de los restos óseos se seguirá la metodología científica aplicada a la antropología física-forense.

9.- Desarrollo de los trabajos arqueológicos.

Se planteó la intervención arqueológica en la denominada Área 1 del cementerio de Paterna de Rivera, donde en junio de 2014 habíamos localizado la fosa común. Esta área, junto al nº 2, es un espacio sin edificar, cuyos suelo está hormigonado y enmarcado por un pequeño cerco de ladrillos. Se sitúa al fondo de dicho cementerio según se entra y en el margen izquierdo del pasillo principal. Esta área tiene las siguientes dimensiones: 6,15 metros de largo por 3,75 metros de ancho.

Este es el área principal donde los testimonios orales, entre ellos un testigo directo, Luis Vega Sevillano nos indicaba que siendo menor de edad pudo ver *in situ* las fosas excavadas, situando una fosa común con represaliados por los sublevados. Este mismo espacio es el que está recogido en el *Mapa de Fosas de Andalucía.*

Se planteó una intervención en área abierta, teniendo como eje central la fosa y estando dentro del cercado de ladrillos para facilitar el tránsito y actividad normal dentro del cementerio y dejando un espacio de seguridad con las estructuras adyacentes, sobre todo en la zona Norte y Oeste. El área planteada inicialmente tuvo unas dimensiones de 5 metros en su eje mayor (E-W) por 4 metro en su eje menor (N-S). Posteriormente fue ampliada hacia el Este.



En azul añil, replanteamiento inicial. Cementerio de Paterna de Rivera, Área 1. Vista desde el SW.

Tras retirar la solera de hormigón procedimos a rebajar por Unidades Estratigráficas (U.E.) siempre que fuese posible, aunque al tratarse de un cementerio y debido a su continua actividad funeraria nos encontramos con un paquete de tierra de color pardo oscura de gran potencia y con numerosos restos óseos y materiales (clavos, flores de plástico, plásticos, cristales, botellas, etc.) que se fue rebajando manualmente por niveles artificiales de 10-15 centímetros.

Nada más quitar la solera de hormigón apareció la arena amarilla que cubría los sondeos realizados en junio de 2014 y que nos servía de guía durante todo el proceso de localización de la fosa.






Diferentes momentos del rebaje manual del Área 1. En la zona central podemos observar la arena amarilla que cubría los sondeos de 2014.

Una de las mayores complejidades de una intervención en cementerio radica, principalmente, en las superposiciones de enterramientos de diferentes periodos. Esto mismo nos ha ocurrido en el cementerio de Paterna de Rivera, un cementerio de pequeñas dimensiones en relación a su población, ya que los testimonios nos hablan,

como así pudimos comprobar, que en este lugar se realizaron enterramientos posteriores a la Guerra Civil. Durante esta intervención, y dentro de esta área 1, hemos localizamos 19 enterramientos, principalmente infantiles, todos enterrados con cajas, localizando los clavos entorno a los restos óseos, e inclusive en alguno de ellos restos de madera. También hemos localizado 3 pequeños osarios.



Localización de diferentes enterramientos y osarios dentro del área intervenida. Cementerio de Paterna de Rivera, Área 1. Vista desde el SE.



Diferentes enterramientos y osarios dentro del área intervenida. Cementerio de Paterna de Rivera, Área 1.

Cada enterramiento y osario fue documentado a través de fichas, fotografía y a planimetría. Los restos óseos han quedado a cargo del Ayuntamiento de Paterna de Rivera.

El día 23 de Septiembre localizamos la fosa. Para ellos nos servimos de la detección del geotextil que dejamos en la anterior intervención.



Área 1. Fosa 1.Localización del geotextil que cubre la fosa. Vista desde el W.

A continuación procedimos a delimitar la fosa en extensión, ampliando la zona de actuación hacia el Este y Sur.





Imágenes de la localización de la fosa y de diferentes momentos de la delimitación e inicio de la excavación de la misma.

Desde el primer momento detectamos que la fosa estaba cortada en el tercio Norte, apreciándose perdida de material óseo en, al menos, tres cuerpos. Posteriormente comprobamos que la fosa estaba cortada por un par de enterramientos normalizados en caja (E-16 y E-17) y que entre estos enterramientos y la fosa se situaba un osario, con una importante potencia, donde aparecían restos óseos de varias personas, principalmente huesos largos y cráneos.





Delimitación y exposición de los cuerpos para comenzar la extracción. En la imagen de abajo, de izquierda a derecha: Enterramiento E-16 (en amarillo), Osario (en Rojo) y los Individuos 1 (naranja), 2 (amarillo), 3 (verde) y 4 (azul).

Las dimensiones conservadas de la Fosa 1 en su eje mayor (N-S) es de 2,03 metros. En su eje menor (E-W) es de 1 metro. La cota máxima relativa de profundidad -0,99 m., y la mínima -0, 69 m.

Comenzamos extrayendo de forma inversa a como fueron depositados[8]. En primer lugar procedimos a extraer el Osario asociado a la Fosa. Para posteriormente centrarnos en los individuos.



Proceso de extracción del Osario asociado a la Fosa.

Posteriormente nos centramos en los individuos (Ind.). Comenzando por el Ind. 1, posteriormente el Ind. 3, el Ind. 2 y por último el Ind. 4. Tras la extracción, rebajamos la base de la Fosa 1 por si pudiera tener continuación, cosa que descartamos.

[8] Por motivos técnicos, ya que el Enterramiento 16 con su disposición N-S, se metía por debajo del bloque de nichos, situado en la zona Norte, se decidió no extraerlo.





Proceso de extracción de los cuerpos de la Fosa 1. Vista desde el Norte.



Base de la fosa, una vez extraídos los cuerpos. Vista desde el Norte.

Posteriormente, localizamos una zona, situada en el sector Este del Área 1. La tierra estaba más suelta y de color más oscuro que la zona inmediata. Localizamos una zona muy alterada por dos enterramientos normalizados (E-14 y E-15). En torno a estos nos aparecían una serie de huesos largos y cráneos, hasta un total de 7. Nos llamó la atención, en uno de ellos de un posible orificio de salida por impacto de proyectil. Por ello se tomó la precaución de documentar toda la zona minuciosamente.



Localización de un espacio alterado, junto a la Fosa 1 en el Área 1, Sector Este.



La imagen de la Izquierda es el inicio de la intervención en este sector. En la imagen de la Derecha el sector una vez intervenido y listo para la documentación.



Cráneo con posible orificio de salida por impacto de proyectil.

Mientras interveníamos en el Área 1, decidimos realizar un sondeo (Sondeo 1) en el Área 2, para intentar localizar nuevas fosas, debido a que algunos testimonios orales, situarían una fosa en este lugar. Se procedió a realizar un sondeo con unas dimensiones de 2 metros en su eje mayor (E-W) y 1 metros en su eje menor (N-S). En

él nos aparecieron diferentes enterramientos normalizados en caja. Llegando a una cota de – 1,20 metros. Descartando la presencia de una fosa en este sondeo.



Proceso de excavación del Sondeo 1 en el Área 2. Diferentes vistas.

Posteriormente, y como proceso final de la intervención, procedimos a ampliar la excavación hacia la zona Este, donde se sitúa una sepultura infantil, que se respetó en todo momento. Las dimensiones del sondeo fueron de 3,5 metros en su eje mayor (N-S) y de 2 metros en el eje menor (E-W). Igualmente, se dejó una zona de seguridad con el bloque de nichos situado en este sector. Documentamos una zona muy alterada, con una gran cantidad de enterramientos normalizados en caja, superponiéndose unos a otros, hasta en 4 niveles diferentes. También localizamos algunos enterramientos infantiles, pero no descartamos la presencia de enterramientos ilegales. Llegamos a una cota de profundidad de -1,30 metros.



Inicio de la intervención en la Ampliación del Área 1 hacia el Este.



Final de la intervención en la Ampliación del Área 1 hacia el Este.

Durante toda la intervención las medidas de seguridad e higiene se han cumplido. Hemos utilizado guantes de látex para la manipulación de los restos óseos y patucos de plástico para actuar en la Fosa.

La fosa ha estado en todo momento protegida de las inclemencias meteorológicas, y de otras posibles incidencias, mediante una estructura desmontable a dos aguas mediante tablones de madera, montada sobre un cerco de ladrillos, que protegía de la posible entrada de aguas en el área de intervención. Sobre la estructura se situaba un plástico de grandes dimensiones, como protección contra la lluvia.



Estructura de protección del área a intervenir.

10.- Informe antropológico preliminar.

Preámbulo.

Un año después de la paralización de la intervención en Paterna sin intervención alguna de los medios científicos y técnicos de la justicia se completa la exhumación de los restos de las fosas de asesinados en la localidad tras el golpe de Estado de 1936. Aunque el hecho de volver a inhumar los restos siempre es una amenaza de deterioro de los restos y pérdida de información, podemos hablar de un buen estado de preservación de los mismos.

Depósitos Antropológicos Identificados.

Inhumaciones Ritualizadas.

En todo el proceso de excavación se localizan diversas inhumaciones ritualizadas, que nada tienen que ver con las hipótesis de fosas colectivas y ausencia de enterramientos normalizados. Su morfología, y en muchos casos la demografía, nada tiene que ver con la configuración de los depósitos de represaliados.

- Inhumación en ataúd, con perfecta delimitación de las hiladas de clavos
- Las articulaciones se vencen en muchos casos, con rodamientos o desplomes ocasionados por el aire que contiene el ataúd, alteraciones que tienen un menos alcance en la fosa simple desprovista de ataúd.
- Posición en decúbito supino, con los brazos extendidos a las los lados del tórax y los antebrazos extendidos y manso junto a las caderas, en flexión o semiflexión con las manos sobre abdomen o zona torácica. La extremidad inferior aparece en completa extensión.
- Se detectan numerosas evidencias de subadultos

Algunas de estas inhumaciones ritualizadas no tienen incidencia alguna en las fosas clandestinas objeto de investigación pero otras sí ocasionan importantes alteraciones.



Inhumaciones normalizadas (en ataúd).

Evidencias secundarias procedentes de los usos normalizados del cementerio.

La aparición de elementos óseos en desconexión anatómica resulta habitual en el interior de cualquier cementerio, variando su cantidad en función de zonas, grado de saneamiento, etc. De este modo, resulta esencial poder discriminar entre restos que nada tienen que ver con los hipotéticos hechos criminales, los cuales deben recogerse con todo el respeto pero sin concederles el mínimo tiempo de investigación, y aquellos otros que podrían pertenecer a depósitos de personas asesinadas y que han sido modificados por los usos del cementerio.

Depósito secundario asociado a fosa colectiva.

La localización de un depósito colectivo nos hizo pasar del terreno de hipótesis a realidades contrastadas pero nos encontramos ante alteraciones parciales de los diversos sujetos que lo integraban. La causa residía en inhumaciones primarias en la zona norte de la fosa colectiva, que además de mutilar parcialmente a los sujetos de la fosa habían dado lugar a una acumulación secundaria (osario) en todo ese sector. La revisión del material y el contexto aportaron pruebas que nos permitieron incluirlos en el grupo de represaliados, identificándose un mínimo número (sobre repeticiones

anatómicas) de cuatro individuos, con parte de los restos atribuibles a los individuos de la fosa.

1º) La ausencia de restos de madera y clavos probaría que no se trata de enterramientos primarios ritualizados alterados por nuevas inhumaciones primarias

2º) La presencia de posibles episodios violentos, orificios de entrada y salida de proyectil en un cráneo y una rotura *perimortem* en un fémur, hacen factible una composición de este depósito secundario por restos de represaliados

3º) Se pueden reintegrar restos de tres sujetos, dos cráneos y sus respectivas mandíbulas y un esqueleto femenino de rasgos muy claros, de modo que contamos con la evidencia de que las inhumaciones en ataúd han modificado depósitos primarios en fosa



En tonos rojos el osario producto de la remoción de la fosa colectiva.

Depósito secundario sin contacto con la fosa colectiva.

Al este de la fosa colectiva pero sin contacto físico con ella se identifican elementos óseos en desconexión anatómica y asociados en muchos casos a inhumaciones ritualizadas. Parte de este material pertenece a sujetos subadultos y es descartado pero se recupera material de sujetos adultos del esqueleto apendicular y cinco cráneos. Se identifican una serie de evidencias:

1º) Un posible orificio de salida en un cráneo, aunque con dudas en la morfología del orificio en su tabla interna

2º) Una hemimandíbula izquierda con roturas en fresco (*perimortem*) en la zona anterior próxima al mentón y que podría corresponder a un orificio de salida de un proyectil que entraría por la zona posterior derecha del cráneo.

3º) Carecemos de otros argumentos para atribuir o desvincular el restos de evidencias a asesinados

En el caso de este depósito secundario habría que hablar de vinculaciones parciales pero de inseguridades en el resto de atribuciones.



Mescolanza de restos en desconexión anatómica y evidencias ritualizadas.

Depósito secundario sin vinculación con la inhumación de personas asesinadas.

Se trata de material situado bajo la fosa colectiva y por tanto anterior a la misma con una diferencia temporal de años

Ante las dudas de que pertenecieran o no a sujetos represaliados se optó por tratarlos como tal en espera de obtener pruebas.

Inhumaciones Colectivas.

Entendemos por inhumación colectiva sincrónica o con mínima diferencia temporal entre la inhumación de sus componentes al depósito en el que los diversos cuerpos se agregan adosándose, sin provocar alteraciones al resto de individuos en forma de desplazamientos o roturas de huesos, algo que sí ocurriría en caso de diacronía o superposición de una inhumación sobre material ya esqueletizado. La única fosa localizada contiene cuatro sujetos tras varias décadas sometida a la dinámica del cementerio. Considerando las aportaciones en desconexión anatómica del osario vecino, con pruebas claras de que contiene parte de los restos de los individuos de la fosa y de otros, estaríamos hablando al menos de un depósito colectivo de seis sujetos.

Depósitos Antropológicos atribuibles a Asesinados-Prueba de su Identidad.

La naturaleza colectiva del Enterramiento.

La presencia de una fosa colectiva conteniendo a 4 individuos en conexión anatómica resulta incompatible con los usos funerarios contemporáneos al momento de los presuntos hechos criminales y sí con la ocultación de unos hechos criminales.




La morfología que cada cuerpo presenta en la fosa.




Individuos 1 (en tonos anaranjados), 2 (en tonos amarillos), 3 (en tonos verdes) y 4 (en tonos azules).


Los episodios violentos que se identifican.












Perfiles Demográficos.

Los datos que a continuación se refieren deben considerarse puramente provisionales en espera de la elaboración de la Memoria Científica definitiva.

Conservación de los sujetos individualizables.



Demografía Fosa Colectiva.

Individuo	Sexo	Edad
1	Masculino	40-50
2	Masculino	25-30
3	Masculino	25-35
4	Masculino	35-45

Osario Asociado a la Fosa Colectiva.

Mínimo número de individuos	Sexo	Edad
Cráneo	Dos sujetos de sexo masculino y uno femenino	Dos adultos masculinos de edad inespecífica y uno femenino adulto joven
Esqueleto apendicular	Dos sujetos masculinos, uno de ellos dudoso, y dos femeninos	Tres adultos de edad inespecífica y uno femenino adulto joven


Osario Este.

Mínimo número de individuos	Sexo	Edad
Cráneo	Cinco sujetos masculinos, uno de ellos de diagnóstico dudoso	Tres individuos de edad adulta inespecífica, uno adulto joven y uno adulto maduro inespecífica
Esqueleto apendicular	Dos sujetos masculinos y uno femenino	Tres adultos de edad adulta inespecífica

Total de Efectivos.

Mínimo número de individuos	Sexo	Edad
Cráneo	Cinco sujetos masculinos y tres femeninos	Ocho adultos
Esqueleto apendicular	Cinco sujetos masculinos, uno dudoso, y 2-3 femeninos	Siete adultos y uno femenino adulto joven

La conservación del material facilita un registro antropométrico minucioso y permite contar con evidencias morfológicas pélvicas y craneales para apuntalar el diagnóstico sexual.



Pelvis masculina (izquierda) y femenina (derecha).



Morfología masculina del frontal (izquierda) y del occipital (derecha).

La demografía apunta a la presencia de adultos jóvenes y de adultos que rondarían la cincuentena.



Sínfisis púbica de sujetos de menor edad adulta (izquierda) a mayor edad adulta (derecha).



Zonas esternal de la costilla de un sujeto adulto joven en la veintena (izquierda) y otro de edad más avanzada (derecha).



Edad adulta joven en base a la ausencia de completa fusión de las cabezas de húmero (izquierda), fémur (derecha) y cresta iliaca (centro).

Otras características esqueléticas-enfermedad y rasgos peculiares.

El estudio antropológico ha permitido constatar diversas lesiones comunes y otras más peculiares.




Espina bífida oculta en el sacro, con ausencia de fusión del arco posterior.



Destrucción selectiva del borde anterior de un cuerpo lumbar (izquierda), posible síndrome de Pedro Pons vinculado a una posible brucelosis (en fase de diagnóstico diferencial). A la derecha hernia intracorporal.



Daños artrósicos en la columna.





Surcos hipoplásicos en un canino mandibular, signo de episodios críticos nutricionales o patológicos durante la infancia (izquierda). A la derecha vista de la zona lingual de la dentición anterior mandibular con grandes depósitos de cálculo.

Fase de control de los Restos en relación a la cadena de custodia.

Hacemos una relación de las distintas fases de control del material antropológico, bajo la responsabilidad del equipo técnico en los tiempos hábiles de trabajo y del ayuntamiento de Paterna, como custodio del cementerio y del depósito en los tiempos inhábiles de investigación. Una vez concluido el estudio de materiales el ayuntamiento se compromete a hacerse cargo de la custodia de los mismos restos hasta su inhumación definitiva.

Sobre el desarrollo de los trabajos.

De acuerdo con las obligaciones éticas de transparencia el equipo técnico ha acometido la redacción de informes periódicos sobre la actividad desarrollada, de modo que quede clara la transformación progresiva del espacio de trabajo en campo y su evolución, así como en la fase de estudio, y tanto familias como instituciones perciban el modo en que se usan unos fondos públicos. Método, de cara a la máxima calidad científica, e intensidad, en base a imponer un ritmo rápido que evite daños en los huesos y obtener respuestas lo antes posible de cara a las familias y al máximo aprovechamiento de los recursos, han guiado toda la actuación.

Sobre la participación de las Familias.

1. Desde el primer al último día de intervención los representantes de las familias han tenido una participación directa en todos los trabajos ejecutados: actuaciones de excavación, exhumación y tareas de laboratorio, siempre en funciones que no perjudiquen el protocolo científico y controlados por el equipo técnico.

2. En todo momento las familias e instituciones tienen acceso a la información que se va obteniendo con el progreso de los trabajos, procediendo en el primer caso a grabar las actuaciones y a registros gráficos con total libertad, pero asumiendo que ello no debe interferir en las actuaciones científicas.



Visitas y entrevistas a familiares.



Participación de familiares y voluntarios junto al equipo técnico.



El familiar Luís Vega testigo de los trabajos efectuados.

Protocolos de Protección de los Restos en el tiempo de trabajo sobre el terreno.

Durante toda la intervención las medidas de seguridad e higiene se han cumplido. Hemos utilizado guantes de látex para la manipulación de los restos óseos y patucos de plástico para actuar en la Fosa.

La fosa ha estado en todo momento protegida de las inclemencias meteorológicas, y de otras posibles incidencias, mediante una estructura desmontable a dos aguas mediante tablones de madera, montada sobre un cerco de ladrillos, que protegían de la posible entrada de aguas en el área de intervención. Sobre la estructura se situaba un plástico de grandes dimensiones, como protección contra la lluvia.




Estructura de protección del área a intervenir.

Sobre el depósito y lugar de trabajo tras la extracción.

El planteamiento de la fase de exhumación tuvo que contar con la disponibilidad de un espacio de acogida a los restos, para la toma de datos, muestras y para la conformación de un depósito hasta el momento en que se decida la inhumación de las personas asesinadas. El ayuntamiento de Paterna cedió al equipo investigador una amplia sala para la investigación en la localidad y otra más pequeña pero con espacio sobrado para el depósito en el nuevo complejo multiusos V Centenario. En tanto se prolongó la toma de datos y muestras los restos permanecieron en la sala de investigación. Los espacios referidos son de nueva construcción y cuentan con conexiones eléctricas y total protección en relación a factores climáticos. Tanto

familias como Dirección General de Memoria Democrática participan en las decisiones de custodia adoptadas por el equipo técnico de acuerdo con el ayuntamiento de Paterna.



Espacio de trabajo.



Espacio de trabajo.

Cautelas adoptadas en la manipulación de materiales.

1) Limitación del acceso a la proximidad de los depósitos al equipo técnico, participantes de las familias y voluntarios de la localidad.

2) Limitación del contacto con el material óseo al equipo técnico, participantes de las familias y voluntarios de la localidad.

3) Protección del contacto con el material mediante material aislante en manos, durante todas las fases de trabajo, y pies.

4) Uso de recipientes estériles como depósitos de las muestras óseas, incluyendo una representación de los sujetos que presentasen una mínima posibilidad razonable de identificarse con los asesinados.



Uso de batas.




Limpieza del material.



Estudio del material antropológico.



Estudio de trayectorias.



Perspectiva superior de los envases estériles con las muestras tomadas.

Sobre los restos antropológicos y fases.

General.

La fase de campo se ha visto interrumpida en diversos momentos por las lluvias, si bien las medidas protectoras han sido previstas en la intervención.

Comienzo de los trabajos	15 de septiembre de 2015
Llegada al nivel de enterramiento	24-09-2015
Comienzo de la exhumación	06-10-2015
Fin de la exhumación	29-10-2015
Comienzo del estudio	07-10-2015
Fin del estudio	17-11-2015

Individuo 1.

Localizado	24-09-2015
Excavado	02-10-2015
Exhumado	07-10-2015
Entrada en depósito	07-10-2015
Inicio del estudio	08-10-2015
Muestreo	29-10-2015
Fin del estudio y nuevo sellado	17-11-2015



Colocación para su descripción.



Recogida de materiales y sellado.

Individuo 2.

Localizado	24-09-2015
Excavado	02-10-2015
Exhumado	07-10-2015
Entrada en depósito	07-10-2015
Inicio del estudio	07-10-2015
Muestreo	29-10-2015
Fin del estudio y nuevo sellado	17-11-2015



Colocación para su descripción.



Recogida de materiales y sellado.

Individuo 3.

Localizado	24-09-2015
Excavado	02-10-2015
Exhumado	08-10-2015
Entrada en depósito	08-10-2015
Inicio del estudio	08-10-2015
Muestreo	29-10-2015
Fin del estudio y nuevo sellado	17-11-2015





Colocación para su descripción y recogida de materiales y sellado.

Individuo 4.

Localizado	24-09-2015
Excavado	02-10-2015
Exhumado	08-10-2015
Entrada en depósito	08-10-2015
Inicio del estudio	08-10-2015
Muestreo	29-10-2015
Fin del estudio y nuevo sellado	17-11-2015



Colocación para su descripción y análisis.



Recogida de materiales y sellado.

Individuo 5.

Localizado	24-09-2015
Excavado	02-10-2015
Exhumado	07-10-2015
Entrada en depósito	07-10-2015
Inicio del estudio	08-10-2015
Muestreo	29-10-2015
Fin del estudio y nuevo sellado	17-11-2015



Osario en el que se integra el individuo 5.



Caja sellada tras su extracción y antes de comenzar el estudio de laboratorio.



Colocación para su descripción.



Recogida de materiales y sellado.

Osario asociado a la Fosa.

Localizado	24-09-2015
Excavado	02-10-2015
Exhumado	06-10-2015
Entrada en depósito	06-10-2015
Inicio del estudio	07-10-2015
Muestreo	29-10-2015
Fin del estudio y nuevo sellado	17-11-2015

Osario Este.

Localizado	28-10-2015
Excavado	28/29-10-2015
Exhumado	29-10-2015
Entrada en depósito	29-10-2015
Inicio del estudio	17-11-2015
Muestreo	29-10.2015/17-11-2015
Fin del estudio y nuevo sellado	17-11-2015



Muestras óseas para extracción de ADN.

11. Conclusiones preliminares.

Los testimonios que hablaban de la existencia de fosas comunes dentro del cementerio de Paterna de Rivera se han visto ratificados con la intervención desarrollada durante los meses de Septiembre a Noviembre en dicho cementerio.

Se ha localizado una fosa con unas dimensiones estimadas de 2 metros de largo por dos de ancho, con un total de 4 cuerpos en conexión. Asociado a esta fosa se ha localizado un osario, donde algunos restos extraídos presentan signos de violencia.

Esta única fosa localizada contiene cuatro sujetos tras varias décadas sometida a la dinámica del cementerio. Considerando las aportaciones en desconexión anatómica del osario vecino, con pruebas claras de que contiene parte de los restos de los individuos de la fosa y de otros, estaríamos hablando al menos de un depósito colectivo de seis sujetos.

La presencia de una fosa colectiva conteniendo a 4 individuos en conexión anatómica resulta incompatible con los usos funerarios contemporáneos al momento de los presuntos hechos criminales y sí con la ocultación de unos hechos criminales.

Al este de la fosa colectiva pero sin contacto físico con ella se identifican elementos óseos en desconexión anatómica y asociados en muchos casos a inhumaciones ritualizadas. Parte de este material pertenece a sujetos subadultos y es descartado pero se recupera material de sujetos adultos del esqueleto apendicular y cinco cráneos. Se identifican una serie de evidencias:

1º) Un posible orificio de salida en un cráneo, aunque con dudas en la morfología del orificio en su tabla interna
2º) Una hemimandíbula izquierda con roturas en fresco (*perimortem*) en la zona anterior próxima al mentón y que podría corresponder a un orificio de salida de un proyectil que entraría por la zona posterior derecha del cráneo.

La demografía apunta a la presencia de adultos jóvenes y de adultos que rondarían la cincuentena.

El estudio antropológico ha permitido constatar diversas lesiones comunes y otras más peculiares.

El mínimo de individuos estudiados, considerando la Fosa y los Osarios, son de 8 individuos.

12.- Bibliografía.

-AA.VV. *Manual sobre la prevención e investigación de eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias*. Naciones Unidas. Oficina de Viena. Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios. Naciones Unidas. Nueva York. 1991.

-Andrews, P. y Bello, S. (2006). "Pattern in Human Burial Practice". En Gowland, R. y Knüsel, J. (eds). *Social Archaeology of Funerary Remains*, p. 14-29. Oxbow Books.

-Aufderheide, A. y Rodríguez, C. (1998). *The Cambridge Encyclopedia of of human paleopathology*. Cambridge University Press.

-Bello, S. y Andrews, P. (2006). "The intrinsec Pattern of Preservation of Human Skeletons and its Influence on the Interpretation of Funerary Behaviours". En Gowland, R. y Knüsel, J. (eds). *Social Archaeology of Funerary Remains*, p. 1-13. Oxbow Books.

-Berry, A.C. y Berry, R.J. "Epigenetic variation in the human cranium". *Journal Anat 101*, p. 361-379. London.

-Brabant, H. "Paleoestomatology". En Brothwell y Sandison (eds). *Diseases in Antiquity*, p. 538-550. Ch. Thomas. Springfield.

-Brooks, S. y Suchey, J.M. (1990). "Skeletal age determination on the os pubis: a comparison of the Acsádi-Nemeskeri and Suchey-Brooks methods". *Human Evolution*. Vol. 5-Nº 3, p. 227-238.

-Buikstra, J. y Ubelaker, D.H. (1994). *Standards for data collection from human skeletal remains. Proceedings of a seminar at the Field Museum of Natural History*. Organización de J. Haas. Arkansas Archaeological Survey Research Series nº 44.

-Campillo, D. (1988). "Paleopatología de la columna vertebral". *Investigación y Ciencia. Paleontología Humana*, nº 106, p. 119-128.

Carandini, A. (1997). *Historias en la tierra. Manual de excavación arqueológica*. Ed. Crítica, Barcelona.

-Cox, M. (2000). Ageing adults from the skeleton. En Cox, M. y Mays, S. (eds). *Human Osteology in Archaeology and Forensic Science*, p. 61-82. GMM. London.

-Dastugue, J. y Gervais, V. (1992). *Paléopathologie du squelette humaine*. Boubée. Paris.

-Ferembach, D. et al (1980). "Recommedantions for age and sex diagnosis of skeletons". *Journal of Human Evolution* 9, p. 517-549.

-Feucht, M. y Polo, M. (2000). "Estimación de la edad en restos óseos". En Villalaín y Puchalt (eds). *Antropología Policial y Forense*, p. 111-138. Tirant lo Blanch. Valencia.

-Gutiérrez Molina, J. L. (2008). *Casas Viejas. Del crimen a la Esperanza. María Silva "La Libertaria" y Miguel Pérez Cordón: Dos vidas unidas por un mismo ideal (1933-1939).* Almuzara, Córdoba.

-Gutiérrez Molina, J. L. (2014). La Justicia del Terror. Los Consejos de Guerra Sumarísimos de Urgencia de 1937 en Cádiz.

-Haglund (1991). *Applications of taphonomic models to Forensic Investigations*. UMI. Ann harbour. Michigan.

-Haglund, W.D y Sorg, M.H. (1997). *Forensic Taphonomy. Method, Theory and Archaeological Perspectives*, Boca Raton, FL. CRC Press.

-Harris, E. C. (1991). *Principios de estratigrafía arqueológica*. Ed. Crítica, Barcelona.

-Isçan, M.Y. y Loth, S.R. (1989). "Osteological manifestations of age in the adult". En Isçan y Loth (eds) *Reconstruction of life from the skeleton*, p. 5-18. A. Liss. New York.

-Kennedy, A.R. (1989). "Skeletal markers of occupational stress". En Isçan y Kennedy (eds). *Reconstruction of life from the skeleton*, p. 129-160, A.R. Liss. New York.

-Krogman, W.M. e Isçan, M.Y. (1986). *The human skeleton in forensic medicine*. Ch. Thomas. Springfield.

-Loth, S.R. e Isçan, M.Y. (1989). "Morphological assesment of age in the adult: the thoracic region". En Isçan, M.Y. (ed). *Age Markers in the human skeleton*, p. 105-136. Ch. Thomas. Springfield.

-Mannik, M. y Gilliland, B.C. (1983). "Enfermedad articular degenerativa". En AAVV (eds). *Principios de Medicina Interna de Harrison*, p. 2792-2795. McGraw-Hill. Barcelona.

-Martínez Velasco, A. "Breve introducción a la cartuchería para arqueólogos" en *Sautuola XIV, Instituto de Prehistoria y Arqueología "Sautuola"*, Santander, 2008, págs. 383-398.

-Meindl, C. y Lovejoy, O. (1989). "Age changes in the pelvis: implication for paleodemography". En Isçan, M.Y. (ed). *Age Markers in the human skeleton*, p. 137-168. Ch. Thomas. Springfield.

-Negre, M.C. (2000). "Identificación dental sistemática". En Villalaín y Puchalt (eds). *Identificación antropológica policial y forense*, p. 249-286. Tirant lo Blanch. Valencia.

-Ortner , D. y Putschar, W. (2003). *Identification of paleopathological conditions in human skeletal remains*. Academic Press. San Diego.

-Palastanga, N. et al (2000). *Anatomía y movimiento humano. Estructura y funcionamiento*. Paidotribo. Barcelona.

-Phenice, T.W. (1969). "A newly developed visual method of sexing the os pubis". *American Journal of Physical Anthropology* 30, p. 297-302.

-Polo, M. (2000). “Cronotanatodiagnóstico en Antropología Forense”. En Villalaín, J.D. y Puchalt, F.J. (eds) *Antropología Policial y Forense*, p. 77-98. Tirant lo blanch. Valencia.

-Polo, M. y Villalaín, J.D. (2000). “Tafonomía Forense y Policial”. En Villalaín, J.D. y Puchalt, F.J. (eds) *Antropología Policial y Forense*, p. 305-340. Tirant lo blanch. Valencia.

-Reverte, J.M. (1991). *Antropología Forense*. Ministerio de Justicia. Madrid.

-Rogers, J. (2000). “The paleopathology of joint disease”. En Cox, M. y Mays, S. (eds). *Human Osteology in Archaeology and Forensic Science*, p. 163-182. GMM. London.

-Román Román, J., Gutiérrez Molina, J. L. y Guijo Mauri, J. M. (2014). Trabajos preliminares de indagación y localización de fosas comunes fruto de la represión sublevada en el Cementerio Parroquial de Paterna de Rivera (Cádiz). En: http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento769_0.pdf

-Simons, T. y Haglund, W.D. (2005). “Anthropology in a forensic context”. En Hunter, J. y Cox M. *Forensic archaeology. Advances in theory and practice*, p. 159-176. Routledge. London-New York.

-Stewart, T.D. (1979). *Essentials of Forensic Anthropology*. Ch. Thomas. Springfield.

-Todd, T.W. (1920). “Age changes in the pubic bone”. *American Journal of Physical Anthropology* 3, p. 285-334.

-Turner, C. (1994). “Postmortem changes”. En Buikstra, J. y Ubelaker, D.H. (1994). *Standards for data collection from human skeletal remains. Proceedings of a seminar at the Field Museum of Natural History*. Organización de J. Haas. Arkansas Archaeological Survey Research Series nº 44.

-Villalaín, J.D. (1992). “Tafonomía y fenómenos cadavéricos”. *Conferencias de la Reunión de Tafonomía y Fosilización*, p. 127-155. Madrid.

-Villalaín, J.D. y Puchalt, F.J. (2000). *Antropología Policial y Forense*. Tirant lo blanch. Valencia.

-White, T. (1991). *Human Osteology*. Ac. Press. London.

Legislación:

- *Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil Española y la dictadura* (BOE Nº 130 del 27 de diciembre de 2007).

- *Protocolo de actuación de exhumaciones* del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.

- *Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas*

desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra (BOJA Nº 236 del 9 de diciembre de 2003).

- *ORDEN de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra* (BOJA Nº190 del 28 de septiembre de 2009).

13.- Anexos.

Estudio preliminar de materiales asociados.

REGISTRO DE MATERIALES

INTERVENCION ARQUEOLOGICA DE PATERNA DE RIVERA

2015

FOSA 1 IND. 1



<table>
<tr><td colspan="4">Ficha de Material</td></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 9/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 8.1</td><td colspan="2">Nº Catalogación: 8.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Metal/Hierro</td><td colspan="2">Forma/Tipo: Circular/Botón</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Marrón</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td>Longitud:</td><td>Decoración: No</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">Técnica de elaboración</td><td>Mano:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base: 15 mm</td><td>Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso: -1 g</td><td>Incrustaciones: No</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Bueno, aunque oxidado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: S. XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Botón circular plano de metal con 4 ojales.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:

</td></tr>
</table>

Nº de Hoja: 1

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 1		
	Fecha:		
Nº Bolsa: 8.2		**Nº Catalogación:** 8.2	
Material: Plástico		**Forma/Tipo:** Circular	
Dimensiones	**Altura: 3 mm**	**Características:**	**Color:** Blanco
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:** No
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 10 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Excelente			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Botón en forma de lenteja con dos ojales. Material plástico. Localizado en el tórax.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio:	
			Nº de Hoja: 2

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 1		
	Fecha: 9/10/2015		
Nº Bolsa: 8.3		**Nº Catalogación:** 8.3	
Material: Nácar		**Forma/Tipo:** Circular	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Blanco
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:** No
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 11		**Molde:** X
	Peso: - 1 g		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Bueno. Algo deteriorado reverso.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Botón de nácar en color blanco con dos ojales enmarcado. Localizado Brazo derecho.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	

Nº de Hoja:	3

<table>
<tr><td colspan="6">Ficha de Material</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td colspan="2">Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Localización</td><td colspan="4">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="4">Individuo: 1</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fecha: 9/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nº Bolsa: 8.4</td><td colspan="3">Nº Catalogación: 8.4</td></tr>
<tr><td colspan="3">Material: Metal/Hierro</td><td colspan="3">Forma/Tipo: Tendencia rectangular.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td colspan="2">Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td colspan="2">Color: Marrón</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anchura: 20 mm</td><td colspan="2">Textura:</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Longitud: 28 mm</td><td colspan="2">Decoración:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Técnica de elaboración</td><td colspan="2">Mano:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Diámetro base:</td><td colspan="2">Molde: X</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Peso: ¿?</td><td colspan="2">Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Estado de conservación: Regular. Oxidado y perdida de parte de la hebilla.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Cronología: S. XX</td><td colspan="3">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones: Fragmento de hebilla de tendencia rectangular. Conserva un pitón (parte de la hebilla que pasa por el orificio del cuero para generar la fijación).

Localizado cabeza de fémur ¿?.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">Fotografía Laboratorio:
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Nº de Hoja: 4</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">Ficha de Material</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 9/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nº Bolsa: 8.5</td><td colspan="2">Nº Catalogación: 8.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">Material: Metal/Hierro</td><td colspan="2">Forma/Tipo:</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td colspan="2">Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Marrón/Óxido</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anchura:</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Longitud:</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Diámetro base:</td><td rowspan="2">Técnica de elaboración</td><td>Mano:
Molde: X</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Estado de conservación: Regular</td></tr>
<tr><td colspan="3">Cronología: S. XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Observaciones: 2 fragmentos de un posible enganche perteneciente a una trincha o tirantes. Uno de ellos conserva impronta de tejido. 33 mm largo conservado x 21 mm ancho)

1 fragmento de una posible hebilla rectangular. (22 mm ancho x 23 mm largo conservado).

Localizado en el coxal izquierdo.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>Nº de Hoja: 5</td></tr>
</table>

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 1		
	Fecha: 9/10/2015		
Nº Bolsa: 8.6		**Nº Catalogación:** 8.6	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** Ovoide/Hebilla	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón/Oxido
	Anchura: 39 mm		**Textura:**
	Longitud: 45 mm		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base:		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Regular. Fragmentado.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	

Observaciones: Hebilla de tendencia ovalada. Conserva un pitón (parte de la hebilla que pasa por el orificio del cuero para generar la fijación). Muy oxidada. Se conservan restos de material.

Localizados durante la intervención de 2014.

Bibliografía:

Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.

Fotografía Laboratorio:



Nº de Hoja: 6

<table>
<tr><td colspan="4">Ficha de Material</td></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 9/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 8.7</td><td colspan="2">Nº Catalogación: 8.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Metal/Hierro</td><td colspan="2">Forma/Tipo: Circular/Botón</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Marrón</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td>Longitud:</td><td>Decoración: No</td></tr>
<tr><td>Diámetro base: 15 mm</td><td rowspan="2">Técnica de elaboración</td><td>Mano:
Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso: -1 g</td><td>Incrustaciones: No</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Bueno, aunque oxidado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: S. XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Botón circular plano de metal con 4 ojales.

Localizados durante la intervención de 2014.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:
</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Nº de Hoja: 7</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Ficha de Material</th></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 9/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 8.8</td><td colspan="2">Nº Catalogación: 8.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Plástico</td><td colspan="2">Forma/Tipo: Circular/Botón</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: 1 Blanco/1 Negro</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td>Longitud:</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base:</td><td rowspan="2">Técnica de elaboración</td><td>Mano:
Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Excelente</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: S. XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: 2 botones circulares y en forma de lenteja. Uno de color blando (Diámetro 15 mm/4.5 mm grosor).

Otro color negro (Diámetro 14 mm/3.5 mm grosor).

Localizados durante la intervención de 2014.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:
</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Nº de Hoja: 8</td></tr>
</table>

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)	**Tipología:** Guerra Civil	
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 1		
	Fecha: 9/10/2015		
Nº Bolsa: 8.9		**Nº Catalogación:** 8.9	
Material: Madera o Hueso		**Forma/Tipo:** Circular/Botón	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón claro.
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:** X
	Diámetro base: 14 mm		**Molde:**
	Peso: - 1 g.		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Bueno.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Botón circular de madera o hueso con dos ojales. Zona central rehundida. Localizados durante la intervención de 2014.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio:	
		Nº de Hoja: 9	

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 1		
	Fecha: 9/10/2015		
Nº Bolsa: 8.10		**Nº Catalogación:** 8.10	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** Circular/Botón	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón/Óxido
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 15 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Regular. Oxidado.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: 2 Botones circulares planos de metal con 4 ojales. Localizados durante la intervención de 2014.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	

Nº de Hoja:	10

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 1		
	Fecha: 9/10/2015		
Nº Bolsa: 8.11		**Nº Catalogación:** 8.11	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** Hebilla	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón/ Óxido
	Anchura: 18 mm		**Textura:**
	Longitud: 43 mm		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base:		**Molde:**
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Regular. Óxido.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Enganche, posiblemente perteneciente a una trincha o tirantes. Fragmento de otro. Localizados durante la intervención de 2014.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 11


FOSA 1

INDIVIDUO 2



<table>
<tr><th colspan="4">Ficha de Material</th></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 15/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 11.1</td><td colspan="2">Nº Catalogación: Ind.2. 11.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Cuero</td><td colspan="2">Forma/Tipo: Indefinido/Suela Zapato</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Marrón</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Longitud:</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Técnica de elaboración</td><td>Mano:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base:</td><td>Molde:</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Muy malo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: S. XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Fragmentos de una suela de zapatos. Conserva algunos clavos pequeños.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:
</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Nº de Hoja: 12</td></tr>
</table>

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 2		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 11.2		**Nº Catalogación:** Ind. 2. 11.2	
Material: Nácar		**Forma/Tipo:** Circular/botón	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Blanco
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 11 mm		**Molde:** X
	Peso: -1 g		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Muy bueno.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: 2 botones de 11 mm de nácar completo y en muy buen estado. Zona central rehundida y con dos ojales cada uno. Aparecen sobre las vértebras 7 D y 9 D.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 13

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 2		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 11.3		**Nº Catalogación:** Ind. 2. 11.3	
Material: Cuero		**Forma/Tipo:** tendencia rectangular/correa	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón
	Anchura: 20 mm (Conservada)		**Textura:**
	Longitud: 26 mm (Conservada)		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base:		**Molde:**
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Muy malo. Fragmentado			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Fragmento de cuero de una posible correa. Presenta muy mal estado de conservación. Presenta dos orificios u ojales para el cierre de la correa con la hebilla.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 14

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 2		
	Fecha:		
Nº Bolsa: 11.4		**Nº Catalogación:** Ind. 2. 11.4	
Material: Baquelita/ámbar?		**Forma/Tipo:** Alargada/Boquilla	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** a franjas negras y rojas de diferente tamaño.
	Anchura: 10 mm/5 mm		**Textura:**
	Longitud: 60 mm		**Decoración:** Franjas de colores
		Técnica de elaboración	**Mano: X**
	Diámetro base:		**Molde:**
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Bueno			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Boquilla para fumar cigarros posiblemente realizada en baquelita (tipo de plástico) o ámbar con un extremo, octogonal, adaptado a la boquilla de un cigarro (10 mm.) y por el otro extremo toma forma aplanada para adaptarse a los labios (4-5 mm.), en este extremo se abre un pequeño agujero para aspirar. Boquilla posiblemente masculina. Se aprecian marcas en la parte que se adapta a los labios, posiblemente realizadas al morder la pieza. Bajo costillas izquierdas			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 15

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 2		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 11.5		**Nº Catalogación:** Ind. 2. 11.5	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** en U/Enganche de tirante	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón/oxido
	Anchura: 20 mm/8 mm		**Textura:**
	Longitud: 24 mm		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base:		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Regular			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Enganche de tirante en forma de u, con tres ojales para la inserción en el tirante. Forma parte de una de las cogidas. Aparece en el Sacro.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 16

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 2		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 11.6		**Nº Catalogación:** Ind. 2. 11.6	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** Circular/corchete	
Dimensiones	**Altura:** 0.6/10 mm	**Características:**	**Color:** Marrón/Oxido
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 10/11 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Regular			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: 2 corchetes de metal, posiblemente hierro, que aparecen a la altura de la cabeza del femur. Oxidado,			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 17

<table>
<tr><th colspan="4">Ficha de Material</th></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 15/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 11.7</td><td colspan="2">Nº Catalogación: Ind. 2. 11.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Metal/Hierro</td><td colspan="2">Forma/Tipo: Rectangular/Hebilla</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Marrón/Oxido</td></tr>
<tr><td>Anchura: 40 mm</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Longitud: 43 mm</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Técnica de elaboración</td><td>Mano:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base:</td><td>Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Regular. Oxidada</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: S. XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Hebilla de metal (Hierro). Está en regular estado de conservación por excesiva oxidación. Presenta un cuerpo de tendencia rectangular (43 mm x 40 mm), conserva el puente y dos pitones (parte de la hebilla que pasa por el orificio del cuero para generar la fijación). Aparece sobre el Sacro.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fotografía In Situ:</td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:
</td></tr>
</table>

Nº de Hoja: 18

Ficha de Material		
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)	**Tipología:** Guerra Civil

Localización	**Área/Sector:** Sector A
	Fosa: 1
	Individuo: 2
	Fecha: 15/10/2015

Nº Bolsa: 11.8	**Nº Catalogación:** Ind. 2. 11.8.
Material: Madera/Hueso?	**Forma/Tipo:** Circular/Botón

Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:**
	Anchura: 0.2 mm/0.4 mm		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 14 mm		**Molde:**
	Peso:		**Incrustaciones:**

Estado de conservación:	
Cronología: S. XX	**Paralelos:**

Observaciones: 4 botones de hueso o madera. 3 de ellos planos con zona central rehundida y dos ojales. 1 de ellos de tendencia cónica, parte central muy marcada y rehundida, presenta dos ojales. Aparecen en la zona pélvica. Posible cierre de unos calzones o calzoncillos.

Bibliografía:

Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.

Fotografía Laboratorio:

Nº de Hoja: 19

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)	**Tipología:** Guerra Civil	
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 2		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 11.9		**Nº Catalogación:** Ind. 2. 11.9.	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** Rectangular/Hebilla	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón/Oxido
	Anchura: 19 mm (Conservada)		**Textura:**
	Longitud: 19 mm (Conservada)		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base:		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Regular. Oxidada y fragmentada.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Fragmento de una posible hebilla de hierro.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
		Nº de Hoja: 20	

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 2		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 11.10		**Nº Catalogación:** Ind. 2. 11.10	
Material: Nácar		**Forma/Tipo:** Circular/Botón	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Blanco
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 11/12 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación:			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: 2 botones de nácar de diferente tamaño, uno parcialmente fragmentado durante la extracción. Ambos presentan dos ojales cada uno. El pequeño tiene un diámetro de 11 mm. El grande de 12 mm.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 2 1

<table>
<tr><td colspan="4">Ficha de Material</td></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 15/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 11.11</td><td colspan="2">Nº Catalogación: Ind. 2. 11.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Metal/Hierro</td><td colspan="2">Forma/Tipo: en U/Enganche de tirante</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Marrón/oxido</td></tr>
<tr><td>Anchura: 21 mm/14 mm</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Longitud: 31 mm</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Técnica de elaboración</td><td>Mano:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base:</td><td>Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Regular. Muy oxidado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: S. XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Enganche de tirante en forma de U, el brazo más estrecho un poco más largo que el más ancho. Forma parte de una de las cogidas.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:

</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Nº de Hoja: 22</td></tr>
</table>

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 2		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 11.12		**Nº Catalogación:** Ind. 2. 11.12.	
Material: Cristal/Cartón		**Forma/Tipo:** Circular/Espejo	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:**
	Anchura: 0.2 mm		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 52 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Regular. Perdida del reverso de cartón.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Espejo circular de 5.2 cm. Aparece asociado fragmentos de cartón. Fragmentado en dos trozos. Aparece en zona superior costillas parte izquierda.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 11. Ind. 2. Caja 2. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 23

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 2		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 11.13		**Nº Catalogación:** Ind. 2 11.13	
Material: Madera o Hueso		**Forma/Tipo:** Circular/Botón	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón oscuro.
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:** X
	Diámetro base: 15 mm		**Molde:**
	Peso: - 1 g.		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Bueno. Aunque fragmentado en 2.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Botón circular de madera o hueso con dos ojales. Zona central rehundida. Localizado zona pélvica			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 8. Ind. 1. Caja 1. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio:	
		Nº de Hoja: 24	

FOSA 1

INDIVIDUO 3



Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 3		
	Fecha: 13/10/2015		
Nº Bolsa: 10.1		**Nº Catalogación:** Ind. 3. 10.1.	
Material: Nácar		**Forma/Tipo:** Circular/Botón	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Blanco
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 11/10 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Bueno			
Cronología:		**Paralelos:**	
Observaciones: 2 botones de nácar. Uno más pequeño (10 mm) que el otro (11 mm). Con dos ojales cada uno.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 3. Caja 3. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio:	
			Nº de Hoja: 25

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 3		
	Fecha: 13/10/2015		
Nº Bolsa: 10.2		**Nº Catalogación:** Ind. 3. 10.2	
Material: Metal/Hierro?		**Forma/Tipo:** Circular/corchete	
Dimensiones	**Altura:** 0.8 mm	**Características:**	**Color:** Marrón/Verdoso
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 10 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Bueno, aunque parcialmente oxidado			
Cronología: S.XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Corchete.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 3. Caja 3. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio:	
			Nº de Hoja: 26

<table>
<tr><td colspan="4">Ficha de Material</td></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 13/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 10.3</td><td colspan="2">Nº Catalogación: Ind. 3. 10.3.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Nácar</td><td colspan="2">Forma/Tipo: Circular/Botón</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Blanco/Marrón</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Longitud:</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Técnica de elaboración</td><td>Mano:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base: 11 mm</td><td>Molde: X</td></tr>
<tr><td></td><td>Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Malo.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: S. XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Fragmento de un botón de nácar con dos ojales. Aparece junto a la cabeza de humero derecho.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 10. Ind. 3. Caja 3. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:</td></tr>
</table>

Nº de Hoja: 27

<table>
<tr><td colspan="5">Ficha de Material</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 13/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 10.4</td><td colspan="3">Nº Catalogación: Ind. 3. 10.4.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Nácar</td><td colspan="3">Forma/Tipo: Circular/Botón</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td colspan="2" rowspan="3">Características:</td><td>Color: Blanco/Marrón</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td>Longitud:</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base: 12 mm</td><td colspan="2" rowspan="2">Técnica de elaboración</td><td>Mano:
Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Estado de conservación: Bueno</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: S. XX</td><td colspan="3">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Observaciones: Botón de nácar, con parte central rehundida donde se inserta dos ojales. Aparece en la caja costal derecha.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Deposito: Bolsa 10. Ind. 3. Caja 3. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Fotografía Laboratorio:
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>Nº de Hoja: 28</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Ficha de Material</th></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 13/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 10.5</td><td colspan="2">Nº Catalogación: Ind. 3. 10.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Metal/Hierro</td><td colspan="2">Forma/Tipo: en U/Enganche de tirante</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Marrón/oxido</td></tr>
<tr><td>Anchura: 22 mm/17 mm</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Longitud: 35 mm</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Técnica de elaboración</td><td>Mano:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base:</td><td>Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Regular. Muy oxidado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: S. XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Enganche de tirante en forma de U, con la otra parte del enganche conservada por la oxidación.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 10. Ind. 3. Caja 3. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:

</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Nº de Hoja: 29</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Ficha de Material</th></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 13/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 10.6</td><td colspan="2">Nº Catalogación: Ind. 3. 10.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Plástico</td><td colspan="2">Forma/Tipo: Circular-Botón</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td>Altura: 8 mm</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Negro</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td>Longitud:</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base: 12 mm</td><td rowspan="2">Técnica de elaboración</td><td>Mano:
Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Bueno</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: S. XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Botón con dos ojales, con forma globular, con los extremos achatados. Aparece asociado a la Cadera.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 10. Ind. 3. Caja 3. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Nº de Hoja: 30</td></tr>
</table>

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 3		
	Fecha: 9/10/2015		
Nº Bolsa: 10.7		**Nº Catalogación:** Ind. 3. 10.7	
Material: Nácar		**Forma/Tipo:** Circular-Botón	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Blanco
	Anchura: 0.2 mm		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 13 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Bueno			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Botón con dos ojales, con forma circular, con la zona central rehundida. Aparece asociado a la zona lumbar.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 3. Caja 3. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	

Nº de Hoja: 31

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 3		
	Fecha: 9/10/2015		
Nº Bolsa: 10.8		**Nº Catalogación:** Ind. 3. 10.8	
Material: Metal		**Forma/Tipo:** Circular-Argolla/anillo?	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Verdoso/oxido
	Anchura: 0.2 mm		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
	Diámetro base: 23 mm exterior 18 mm interior	**Técnica de elaboración**	**Mano:**
			Molde: X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Bueno			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Posible anillo o argolla de forma circular asociado a la zona lumbar.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 3. Caja 3. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio:	
			Nº de Hoja: 32

Fosa 1

Individuo 4



<table>
<tr><th colspan="5">Ficha de Material</th></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td colspan="2">Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="4">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="4">Individuo: 4</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fecha: 15/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 10.1</td><td colspan="3">Nº Catalogación: Ind. 4. 10.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Nácar</td><td colspan="3">Forma/Tipo: Circular/Botón</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td colspan="2">Color: Blanco</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td colspan="2">Textura:</td></tr>
<tr><td>Longitud:</td><td colspan="2">Decoración:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base: 12/11 mm</td><td rowspan="2">Técnica de elaboración</td><td colspan="2">Mano:
Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td colspan="2">Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Estado de conservación: Bueno</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: Siglo XX</td><td colspan="3">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Observaciones: 2 botones de nácar. Uno más pequeño que otro. Zona central rehundida con dos ojales centrales. Aparecen en el antebrazo derecho.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Fotografía Laboratorio:
</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">Nº de Hoja: 33</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">Ficha de Material</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td colspan="2">Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Localización</td><td colspan="4">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="4">Individuo: 4</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fecha: 15/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nº Bolsa: 10.2</td><td colspan="3">Nº Catalogación: Ind. 4. 10.2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Material: Metal/Hierro</td><td colspan="3">Forma/Tipo: Tendencia rectangular/Hebilla?</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td colspan="2">Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td colspan="2">Color: Marrón/Oxido</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anchura: 16 mm</td><td colspan="2">Textura:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Longitud: 36 mm</td><td colspan="2">Decoración:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Diámetro base:</td><td rowspan="2">Técnica de elaboración</td><td colspan="2">Mano:
Molde: X</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peso:</td><td colspan="2">Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Estado de conservación: Muy mala.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Cronología: S. XX</td><td colspan="3">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones: Fragmento de hebilla? De tendencia rectangular. Aparece junto al Coxis derecho.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">Fotografía Laboratorio:

</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Nº de Hoja: 34</td></tr>
</table>

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.3		**Nº Catalogación:** Ind. 4. 10.3.	
Material: Cristal/Cartón		**Forma/Tipo:** Circular/Espejo	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:**
	Anchura: 0.2 mm		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 51 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Regular. Perdida del reverso de cartón.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Espejo circular completo de 5.1 cm. Aparece asociado fragmentos de cartón.. Aparece junto a fémur derecho.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 35

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)	**Tipología:** Guerra Civil	
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.4		**Nº Catalogación:** Ind. 4. 10.4	
Material: Metal/Plomo		**Forma/Tipo:** Ojival redondeada/Proyectil	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Gris
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud: 12.3 mm		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 7.6 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Buena. Perdida de material.			
Cronología:		**Paralelos:**	
Observaciones: Proyectil de arma corta, pequeño calibre (.22?) casi completo, con pérdida de material, en el que se aprecian acanaladura para inserción en la vaina.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
Fotografía *In Situ*:		**Fotografía Laboratorio:**	
			Nº de Hoja: 36

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.5		**Nº Catalogación:** Ind. 4. 10.5	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** Rectangular/Ovalado/Hebilla	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón/Oxido
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base:		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación:			
Cronología:		**Paralelos:**	
Observaciones: Dos hebillas fragmentadas, una de tendencia ovalada y otra rectangular. Aparecen junto al tobillo derecho			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
		Nº de Hoja: 37	

<table>
<tr><th colspan="4">Ficha de Material</th></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 4</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 15/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 10.6</td><td colspan="2">Nº Catalogación: Ind. 4. 10.6.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Metal/Hierro</td><td colspan="2">Forma/Tipo: en L/Alambre</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Marrón/oxido</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td>Longitud: 66 mm</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base:</td><td rowspan="2">Técnica de elaboración</td><td>Mano:
Molde:</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Malo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: Siglo XX</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Fragmento de un alambre, posiblemente de los denominados “de espino”. Aparece junto al pulgar derecho.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:
</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Nº de Hoja: 38</td></tr>
</table>

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)	**Tipología:** Guerra Civil	
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.7		**Nº Catalogación:** Ind. 4. 10.7	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** en U/Enganche de tirante	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón/oxido
	Anchura: 19 mm/0.9 mm		**Textura:**
	Longitud: 42 mm		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base:		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Regular. Muy oxidado.			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Enganche de tirante en forma de U, con la otra parte del enganche conservada por la oxidación. Aparece en la zona pélvica.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 39

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.7		**Nº Catalogación: Ind. 4. 10.7**	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** Circular/Corchete?	
Dimensiones	**Altura: 10 mm**	**Características:**	**Color:** Marrón/oxido
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 16 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Malo			
Cronología: Siglo XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Posible corchete de hierro. Aparece junto al tobillo izquierdo.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio:	
			Nº de Hoja: 40

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)	**Tipología:** Guerra Civil	
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.9		**Nº Catalogación:** Ind. 4. 10.9	
Material: Nácar		**Forma/Tipo:** Circular/Botón	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Blanco/Marrón
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 13		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación:			
Cronología: Siglo XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Botón de nácar de 13 mm de diámetro. Plano con zona central rehundida. 4 ojales. Aparece en el Hemitórax izquierdo.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 41

<table>
<tr><th colspan="4">Ficha de Material</th></tr>
<tr><td>Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 4</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 15/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 10.10</td><td colspan="2">Nº Catalogación: Ind. 4. 10.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Hueso/Madera</td><td colspan="2">Forma/Tipo: Circular/Botón</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td>Color: Marrón</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td>Textura:</td></tr>
<tr><td>Longitud:</td><td>Decoración:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base: 14 mm</td><td rowspan="2">Técnica de elaboración</td><td>Mano:
Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td>Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Estado de conservación: Excelente</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: Siglo XX.</td><td colspan="2">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Botón de hueso o madera. Zona central rehundida. Dos ojales. Aparece en la zona pélvica.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Fotografía Laboratorio:

</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Nº de Hoja: 42</td></tr>
</table>


Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.11		**Nº Catalogación:** Ind. 4. 10.11	
Material: Metal/Latón		**Forma/Tipo:** Informe/	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** verdoso/marrón
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud: 16 mm		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base:		**Molde:**
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Muy malo			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Posible fragmento de una envoltura de proyectil.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio:	
			Nº de Hoja: 43

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)	**Tipología:** Guerra Civil	
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.13		**Nº Catalogación:** Ind.4.10.13	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** Circular/enganche zapato	
Dimensiones	**Altura**: 0.4 mm	**Características:**	**Color:** Marrón/oxido
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 8 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Muy malo			
Cronología: Siglo XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Posibles enganche de unos zapatos de forma cilíndrica. Aparecen junto a los tobillos.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 5. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 44

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)	**Tipología:** Guerra Civil	
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.14		**Nº Catalogación:** Ind.4. 10.14	
Material:		**Forma/Tipo:** Circular/Moneda	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Verdoso/Oxido
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base:		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Regular, parcialmente ilegible			
Cronología: 1869		**Paralelos:**	
Observaciones: Moneda de 2 pesetas de 1869			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		**Fotografía Laboratorio:**  	
		Nº de Hoja: 45	

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)	**Tipología:** Guerra Civil	
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.15		**Nº Catalogación:** Ind. 4. 10.15.	
Material: Metal/Latón		**Forma/Tipo:** Cilíndrico/Mechero	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Verdoso/Oxido
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud: 43 mm/55 mm		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 8 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Bueno, aunque oxidado y con pérdida de material			
Cronología: Siglo XX.		**Paralelos:**	
Observaciones: Parte de un mechero de yesca.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
		Nº de Hoja: 46	

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)	**Tipología:** Guerra Civil	
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.16		**Nº Catalogación:** Ind. 4. 10.16	
Material: Baquelita/ámbar?		**Forma/Tipo:** Alargada/Boquilla	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** a franjas negras, naranja y rojas de diferente tamaño.
	Anchura: 10 mm/5 mm		**Textura:**
	Longitud: 56 mm		**Decoración:** Franjas de colores
		Técnica de elaboración	**Mano:** X
	Diámetro base:		**Molde:**
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Bueno			
Cronología: S. XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Boquilla para fumar cigarros posiblemente realizada en baquelita (tipo de plástico) o ámbar con un extremo, octogonal, adaptado a la boquilla de un cigarro (10 mm.) y por el otro extremo toma forma aplanada para adaptarse a los labios (4-5 mm.), en este extremo se abren dos pequeños agujeros para aspirar. Boquilla posiblemente masculina. Se aprecian marcas en la parte que se adapta a los labios, posiblemente realizadas al morder la pieza.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
			Nº de Hoja: 47

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.17		**Nº Catalogación:** Ind.4. 10.17	
Material: Metal/Hierro		**Forma/Tipo:** en U/Enganche tirante	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón/oxido
	Anchura: 12 mm		**Textura:**
	Longitud: 18 mm conservados		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base:		**Molde:**
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Muy malo			
Cronología: Siglo XX		**Paralelos:**	
Observaciones: Posible fragmento de un enganche de tirante. Muy oxidado.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio: 	
		Nº de Hoja: 48	

<table>
<tr><th colspan="6">Ficha de Material</th></tr>
<tr><td colspan="2">Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td colspan="2">Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Localización</td><td colspan="4">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="4">Individuo: 4</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fecha: 15/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nº Bolsa: 10.18</td><td colspan="3">Nº Catalogación: Ind. 4. 10.18.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Material: Metal/Hierro</td><td colspan="3">Forma/Tipo: Rectangular/Hebilla</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Dimensiones</td><td colspan="2">Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td colspan="2">Color: Marrón/oxido</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anchura: 23 mm</td><td colspan="2">Textura:</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Longitud: 30 mm</td><td colspan="2">Decoración:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Técnica de elaboración</td><td colspan="2">Mano:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Diámetro base:</td><td colspan="2">Molde: X</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peso:</td><td colspan="2">Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Estado de conservación: Regular, oxidado</td></tr>
<tr><td colspan="3">Cronología: Siglo XX.</td><td colspan="3">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones: Hebilla pequeña. Hebilla de metal (hierro). Está en buen estado de conservación, salvo por la fuerte oxidación. Presenta un cuerpo rectangular (30 mm x 23 mm), conserva el puente y dos pitones (parte de la hebilla que pasa por el orificio del cuero para generar la fijación).</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">Fotografía Laboratorio:
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Nº de Hoja: 49</td></tr>
</table>

Ficha de Material			
Código: CEPAR/15	**Yacimiento:** Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)		**Tipología:** Guerra Civil
Localización	**Área/Sector:** Sector A		
	Fosa: 1		
	Individuo: 4		
	Fecha: 15/10/2015		
Nº Bolsa: 10.19		**Nº Catalogación:** Ind. 4. 10.19	
Material: Hueso/Madera		**Forma/Tipo:** Circular/Botón	
Dimensiones	**Altura:**	**Características:**	**Color:** Marrón
	Anchura:		**Textura:**
	Longitud:		**Decoración:**
		Técnica de elaboración	**Mano:**
	Diámetro base: 14 mm		**Molde:** X
	Peso:		**Incrustaciones:**
Estado de conservación: Excelente			
Cronología: Siglo XX.		**Paralelos:**	
Observaciones: Botón de hueso o madera. Zona central rehundida. Dos ojales. Aparece en cubito/radio izquierdo.			
Bibliografía:			
Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.			
		Fotografía Laboratorio:	
			Nº de Hoja: 50

<table>
<tr><td colspan="5">Ficha de Material</td></tr>
<tr><td colspan="2">Código: CEPAR/15</td><td colspan="2">Yacimiento: Cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz)</td><td>Tipología: Guerra Civil</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Localización</td><td colspan="3">Área/Sector: Sector A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fosa: 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuo: 4</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 15/10/2015</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nº Bolsa: 10.20</td><td colspan="3">Nº Catalogación: Ind. 4. 10.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">Material: Hueso/Madera</td><td colspan="3">Forma/Tipo: Cuchara</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dimensiones</td><td>Altura:</td><td rowspan="3">Características:</td><td colspan="2">Color: Marrón</td></tr>
<tr><td>Anchura:</td><td colspan="2">Textura:</td></tr>
<tr><td>Longitud:</td><td colspan="2">Decoración:</td></tr>
<tr><td>Diámetro base:</td><td rowspan="2">Técnica de elaboración</td><td colspan="2">Mano:
Molde: X</td></tr>
<tr><td>Peso:</td><td colspan="2">Incrustaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Estado de conservación: Buena aunque oxidada y fragmentada en dos.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cronología: Siglo XX.</td><td colspan="3">Paralelos:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Observaciones: Cuchara de hierro.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Bibliografía:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Deposito: Bolsa 10. Ind. 4. Caja 4. Edificio V Centenario. Paterna de Rivera.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Fotografía Laboratorio:</td></tr>
</table>

Nº de Hoja: 51

Agradecimientos.

En primer lugar queremos agradecer a los familiares de las víctimas, centrando especialmente nuestro foco en Luis Vega Sevillano, hijo de Catalina Sevillano Macho y Francisco Vega García, asesinados ambos por los sublevados. También a Juan Luis Vega León, nieto de Catalina y Francisco e hijo de Luis, sin su tesón y fuerza no se podría haber llevado a buen puerto este proyecto. Junto a Juan Luis, hombro a hombro, ha estado Miguel Ángel Barea, persona incansable, a él le debemos mucho. Solo tenemos palabras de gratitud por parte del equipo técnico.

A todos los miembros de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Paterna de Rivera por la implicación en este proyecto y por todo el trabajo realizado.

Al Ayuntamiento de Paterna de Rivera, por su apoyo en todas las fases de los trabajos. En especial a su alcalde Alfonso Caravaca Morales, y a los concejales María de los Santos Sevillano Villegas y Rafael Rodríguez Macho por la entrega en este proyecto y apoyo logístico para hacer posible este trabajo. Así como a Manolo Colón Giraldo, encargado del cementerio.

A la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, personificadas en las figuras de Javier Giráldez y Miguel Ángel Melero, por la labor realizada para reparar la memoria de las víctimas de Paterna de Rivera y a sus familiares.

A los compañeros del equipo técnico, Bárbara Carrasco Fernández y José Luis Gutiérrez Molina, por su implicación y profesionalidad.

A los voluntarios que han participado de forma desinteresada en las labores de campo. En especial a Antonio Ortega Castillo y Cristian Real García, historiadores y Miembros de la Asociación por la Memoria Histórica de Arcos de la Frontera.